

嵊州市仙岩镇岩头村（严坑自然村）水
毁应急工程

预算审核价

预算审核价 (小写): 391665.00元

(大写): 叁拾玖万壹仟陆佰陆拾伍元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

预算审核价费用表

工程名称:嵊州市仙岩镇岩头村(严坑自然村)水毁应急工程

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明 施工基本费	规费	税金	
1	嵊州市仙岩镇岩头村（严坑自然村）水毁应急工程	391665.00		5350.56	13742.89	32339.35	
1.1	嵊州市仙岩镇岩头村（严坑自然村）水毁应急工程	391665.00		5350.56	13742.89	32339.35	
合计		391665		5350.56	13742.89	32339.35	

单位（专业）工程预算审核价费用表

工程名称:嵊州市仙岩镇岩头村（严坑自然村）水毁应急工程-嵊州市仙岩镇岩头村（严坑自然村）水毁应急工程

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	240704.97	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	40058.90	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	87767.47	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	82416.91	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	33236.50	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 费率	5350.56	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 费率	5350.56	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	17110.77	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	17110.77	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	17110.77	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 18.75%	13742.89	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	32339.35	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	391665.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市仙岩镇岩头村（严坑自然村）水毁应急工程-嵊州市仙岩镇岩头村（严坑自然村）水毁应
急工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		排水工程					96766.50	9649.07	932.52		
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2M 内	m3	239.40	3.26	780.44	95.76	536.26		
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：原土回填	m3	102.60	14.37	1474.36	937.76	245.21		
3	040501019001	混凝土渠道	1. 断面规格：渠道内尺寸80cm*80cm，沟壁基础间浇捣150厚C20砼底板，100厚碎石垫层具体做法详见设计图 2. 混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土	m	285.00	331.62	94511.70	8615.55	151.05		
		路面工程					89433.40	5936.00	6911.80		
4	040202001001	路床（槽）整形	1. 路床（槽）整形 路床碾压检验	m2	700.00	1.86	1302.00	203.00	854.00		
5	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：清表土 2. 挖土深度：30CM	m3	210.00	5.09	1068.90	84.00	781.20		
6	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：清表土方 2. 运距：施工方自行考虑	m3	210.00	16.95	3559.50		2889.60		
7	040202011001	碎石	1. 石料规格：5~40MM 2. 厚度：10CM	m2	700.00	25.40	17780.00	805.00	602.00		
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 厚度：15CM 3. 养护方式：塑料膜养护 4. 路面防滑条 5. 锯缝机切缝缝~深（cm）5	m2	700.00	93.89	65723.00	4844.00	1785.00		
		围墙及挡墙					54505.07	20629.16	655.72		
本页小计							186199.90	15585.07	7844.32		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市仙岩镇岩头村（严坑自然村）水毁应急工程-嵊州市仙岩镇岩头村（严坑自然村）水毁应急工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	010403004001	石挡土墙	1、石料种类、规格：原石利用，高度暂按2m计入 2、砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5	m3	58.00	452.32	26234.56	7980.80	552.16		
10	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、墙体类型：240厚围墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	21.00	568.72	11943.12	3235.47	51.87		
11	010503001002	基础梁	1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.80	564.55	1580.74	83.94	1.29		
12	011201001002	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：14厚1:2.5水泥砂浆;6厚1:3水泥砂浆找平（含弧形墙粉刷）	m2	175.00	39.87	6977.25	4154.50	42.00		
13	020602007002	围墙瓦顶	1、铺设类型：水泥砂浆 2、窑制瓦件类型：陶土瓦	m							
14	010507005001	扶手、压顶	围墙压顶（含模板及粉刷）	m	35.00	75.96	2658.60	1069.25	8.40		
15	041001007002	拆除砖石结构	原遗留挡墙、围挡等拆除，暂按40m³计入	m3	40.00	127.77	5110.80	4105.20			
本页小计							54505.07	20629.16	655.72		
合计							240704.97	36214.23	8500.04		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市仙岩镇岩头村（严坑自然村）水毁应急工程-嵊州市仙岩镇岩头村（严坑自然村）水毁应急工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	5023. 74	5023. 74	596. 00	2292. 12		
2	041102032001	管（渠）道管座模板	1. 构件类型：渠道侧壁复合模板	m2	1054. 50	52. 94	55825. 23	23199. 00	2267. 18		
3	04B004	水泥混凝土路面模板	水泥混凝土路面模板	m2	199. 92	67. 02	13398. 64	7578. 97	639. 74		
4	041101001002	墙面脚手架	1. 钢管脚手架单排4m 内	m2	70. 00	7. 59	531. 30	308. 00	31. 50		
5	04B005	二次搬运	场内上山转运	m3	190. 95	40. 00	7638. 00				
本页小计							82416. 91	31681. 97	5230. 54		
合计							82416. 91	31681. 97	5230. 54		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:嵊州市仙岩镇岩头村（严坑自然村）水毁应急工程 标段: 第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			5350.56	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.3	5350.56	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					5350.56	

暂列金额明细表

工程名称:嵊州市仙岩镇岩头村(严坑自然村)水毁应急工程

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	17110.77	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项	17110.77	
合计			17110.77	-

第1页 共1页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:嵊州市仙岩镇岩头村（严坑自然村）水毁应急工程				标段:		第1页 共1页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	履带式推土机75kW	台班	0.567	751.78	426.26	
2	履带式推土机105kW	台班	0.326	935.87	305.37	
3	平地机90kW	台班	0.427	652.03	278.42	
4	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	0.957	1058.82	1012.99	
5	履带式单斗液压挖掘机2m3	台班	0.500	1513.56	756.78	
6	钢轮内燃压路机8t	台班	0.196	406.77	79.73	
7	钢轮内燃压路机12t	台班	0.798	533.16	425.46	
8	钢轮内燃压路机15t	台班	0.385	636.99	245.24	
9	电动夯实机250N·m	台班	9.875	29.99	296.14	
10	混凝土路面刻槽机	台班	3.850	406.79	1566.14	
11	汽车式起重机8t	台班	0.984	732.59	720.53	
12	载货汽车4t	台班	0.394	445.45	175.48	
13	载货汽车5t	台班	3.585	458.74	1644.72	
14	自卸汽车15t	台班	3.118	926.50	2888.71	
15	平板拖车组60t	台班	1.000	1535.34	1535.34	
16	灰浆搅拌机200L	台班	3.284	168.09	551.93	
17	混凝土切缝机7.5kW	台班	2.625	36.03	94.58	
18	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.451	209.41	94.40	
19	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.024	209.41	5.10	
20	木工圆锯机500mm	台班	9.562	30.08	287.63	
21	木工平刨床300mm	台班	9.456	11.70	110.64	
22	水泥混凝土真空吸水机	台班	2.436	16.92	41.22	
23	混凝土振捣器平板式	台班	4.474	13.13	58.74	
24	混凝土振捣器插入式	台班	24.536	5.08	124.64	
25	混凝土振捣器插入式	台班	0.252	5.08	1.28	