

嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程

工程

招标控制价

招标控制价

(小写): 559545元

(大写): 伍拾伍万玖仟伍佰肆拾伍元整

招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

## 招标控制价费用表

工程名称: 嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程

第1页 共1页

| 序号  | 工程名称                | 金额(元)     | 其中：（元） |           |          |          | 备注 |
|-----|---------------------|-----------|--------|-----------|----------|----------|----|
|     |                     |           | 暂估价    | 安全文明施工基本费 | 规费       | 税金       |    |
| 1   | 嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程 | 559545.00 |        | 5705.33   | 23660.36 | 46201.00 |    |
| 1.1 | 强电                  | 57153.00  |        | 1169.00   | 4382.69  | 4719.08  |    |
| 1.2 | 建筑                  | 294919.00 |        | 3912.26   | 16625.61 | 24351.13 |    |
| 1.3 | 文化                  | 207473.00 |        | 624.07    | 2652.06  | 17130.79 |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
|     |                     |           |        |           |          |          |    |
| 合计  |                     | 559545    |        | 5705.33   | 23660.36 | 46201.00 |    |

# 单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-强电

标段:

第1页 共1页

| 序号      | 费用名称      |             | 计算公式                                          | 金额<br>(元) | 备注          |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1       | 分部分项工程费   |             | $\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)              | 43791.67  | 见表10.2.2-16 |
| 1.1     | 其中        | 人工费+机械费     | $\Sigma$ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)                   | 14187.16  |             |
| 2       | 措施项目费     |             | (2.1+2.2)                                     | 1763.04   |             |
| 2.1     | 施工技术措施项目费 |             | $\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)              | 556.84    | 见表10.2.2-16 |
| 2.1.1   | 其中        | 人工费+机械费     | $\Sigma$ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)                   | 121.34    |             |
| 2.2     | 施工组织措施项目费 |             | (1.1+2.1.1) $\times$ 8.43%                    | 1206.20   | 见表10.2.2-20 |
| 2.2.1   | 其中        | 安全文明施工基本费   | (1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%                    | 1169.00   | 见表10.2.2-20 |
| 3       | 其他项目费     |             | (3.1+3.2+3.3+3.4)                             | 2496.87   |             |
| 3.1     | 暂列金额      |             | 3.1.1+3.1.2+3.1.3                             | 2496.87   | 见表10.2.2-21 |
| 3.1.1   | 其中        | 标化工地增加费     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.2   |           | 优质工程增加费     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.3   |           | 其他暂列金额      | 按招标文件规定额度列计                                   | 2496.87   | 见表10.2.2-22 |
| 3.2     | 暂估价       |             | 3.2.1+3.2.2+3.2.3                             |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.2.1   | 其中        | 材料(工程设备)暂估价 | 按招标文件规定额度列计<br>(或计入综合单价)                      |           | 见表10.2.2-23 |
| 3.2.2   |           | 专业工程暂估价     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-24 |
| 3.2.3   |           | 专项技术措施暂估价   | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-25 |
| 3.3     | 计日工       |             | $\Sigma$ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)             |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.4     | 施工总承包服务费  |             | 3.4.1+3.4.2                                   |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.4.1   | 其中        | 专业发包工程管理费   | $\Sigma$ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)            |           | 见表10.2.2-27 |
| 3.4.2   |           | 甲供材料设备管理费   | 甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金<br>额 $\times$ 费率 |           | 见表10.2.2-27 |
| 4       | 规费        |             | (1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%                   | 4382.69   |             |
| 5       | 税金        |             | (1+2+3+4) $\times$ 9%                         | 4719.08   |             |
| 招标控制价合计 |           |             | 1+2+3+4+5                                     | 57153.00  |             |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-强电 |              |      |                                                                                 |      |        | 标段:     |          | 第1页 共6页 |        |     |    |
|-----------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|---------|--------|-----|----|
| 序号                                | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |          |         |        |     | 备注 |
|                                   |              |      |                                                                                 |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中      |        |     |    |
|                                   |              |      |                                                                                 |      |        |         |          | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
|                                   |              | 电气   |                                                                                 |      |        |         | 24431.93 | 8674.05 | 161.88 |     |    |
| 1                                 | 030411001001 | 配管   | 1. 名称：线缆保护管；<br>2. 材质、规格：JDG25；<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构明配；<br>4. 接地要求：按施工验收规范要求。     | m    | 485.00 | 16.55   | 8026.75  | 3540.50 |        |     |    |
| 2                                 | 030411001002 | 配管   | 1. 名称：线缆保护管；<br>2. 材质、规格：JDG25；<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配；<br>4. 接地要求：按施工验收规范要求。     | m    | 83.20  | 14.85   | 1235.52  | 475.90  | 5.82   |     |    |
| 3                                 | 030411001003 | 配管   | 1. 名称：线缆保护管<br>2. 材质、规格：金属软管 φ25；<br>3. 配置形式：预埋接线盒至灯具等之间；<br>4. 接地要求：按施工验收规范要求。 | m    | 12.00  | 18.20   | 218.40   | 85.08   |        |     |    |
| 4                                 | 030413001001 | 铁构件  | 1. 名称：一般铁构件制作、安装                                                                | kg   | 99.50  | 16.91   | 1682.55  | 813.91  | 91.54  |     |    |
| 5                                 | 030411004001 | 配线   | 1. 名称：铜芯塑料绝缘线；<br>2. 配线形式：管内穿线；<br>3. 配线型号、规格：BV-2.5；<br>4. 配线线制：照明线。           | m    | 934.30 | 2.71    | 2531.95  | 625.98  |        |     |    |
| 6                                 | 030411004002 | 配线   | 1. 名称：铜芯塑料绝缘线；<br>2. 配线形式：管内穿线；<br>3. 配线型号、规格：BV-4；<br>4. 配线线制：动力线。             | m    | 225.80 | 3.36    | 758.69   | 115.16  |        |     |    |
| 本页小计                              |              |      |                                                                                 |      |        |         | 14453.86 | 5656.53 | 97.36  |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-弱电 |              |      |                                                                         |      |        | 标段:     |         | 第2页 共6页 |     |     |    |
|-----------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|---------|-----|-----|----|
| 序号                                | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |         |         |     |     | 备注 |
|                                   |              |      |                                                                         |      |        | 综合单价    | 合价      | 其中      |     |     |    |
|                                   |              |      |                                                                         |      |        |         |         | 人工费     | 机械费 | 暂估价 |    |
| 7                                 | 030411004003 | 配线   | 1. 名称：铜芯聚氯乙烯软线；<br>2. 配线形式：管内穿线；<br>3. 配线型号、规格：BVR-2.5；<br>4. 配线线制：照明线。 | m    | 451.20 | 2.93    | 1322.02 | 302.30  |     |     |    |
| 8                                 | 030411004004 | 配线   | 1. 名称：铜芯聚氯乙烯软线；<br>2. 配线形式：管内穿线；<br>3. 配线型号、规格：BVR-4；<br>4. 配线线制：动力线。   | m    | 112.90 | 3.60    | 406.44  | 57.58   |     |     |    |
| 9                                 | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 灯具名称：平板灯安装<br>2. 型 号：LED<br>3. 灯具规格：600*600<br>4. 类 型：嵌入式            | 套    | 24     | 159.20  | 3820.80 | 559.92  |     |     |    |
| 10                                | 030412004001 | 装饰灯  | 1. 装饰灯名称：灯带<br>2. 装饰灯规格：按设计要求<br>3. 安装形式：内置灯带                           | 套    | 26     | 51.34   | 1328.17 | 387.79  |     |     |    |
| 11                                | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称：单联单控开关；<br>2. 规格：86型 10A；<br>3. 安装方式：暗装。                          | 个    | 6      | 16.48   | 98.88   | 43.80   |     |     |    |
| 12                                | 030404034002 | 照明开关 | 1. 名称：单联双控开关；<br>2. 规格：86型 10A；<br>3. 安装方式：暗装。                          | 个    | 4      | 17.58   | 70.32   | 29.80   |     |     |    |
| 13                                | 030404035001 | 插座   | 1. 名称：电源插座；<br>2. 规格：86型 10A；<br>3. 安装方式：暗装。                            | 个    | 23     | 20.34   | 467.82  | 198.03  |     |     |    |
| 本页小计                              |              |      |                                                                         |      |        |         | 7514.45 | 1579.22 |     |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-强电 |              |         |                                                                                                        |      |       | 标段:     |          | 第3页 共6页 |        |     |    |
|-----------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|--------|-----|----|
| 序号                                | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金 额 (元) |          |         |        |     | 备注 |
|                                   |              |         |                                                                                                        |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中      |        |     |    |
|                                   |              |         |                                                                                                        |      |       |         |          | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
| 14                                | 030404035002 | 插座      | 1. 名称: 挂式空调插座;<br>2. 规格: 86型 10A;<br>3. 安装方式: 暗装。                                                      | 个    | 4     | 22.36   | 89.44    | 34.44   |        |     |    |
| 15                                | 030404035003 | 插座      | 1. 名称: 立式空调插座;<br>2. 规格: 86型 10A;<br>3. 安装方式: 暗装。                                                      | 个    | 2     | 28.12   | 56.24    | 17.22   |        |     |    |
| 16                                | 030411006001 | 接线盒     | 1. 名称: 接线盒;<br>2. 材质、规格: 钢质 86H50;<br>3. 安装形式: 暗装。                                                     | 个    | 24    | 8.68    | 208.32   | 73.68   |        |     |    |
| 17                                | 030411006002 | 接线盒     | 1. 名称: 开关盒、插座盒;<br>2. 材质、规格: 钢质 86H50;<br>3. 安装形式: 暗装。                                                 | 个    | 39    | 8.42    | 328.38   | 125.97  |        |     |    |
| 18                                | 030413002001 | 凿(压)槽   | 1. 名称: 混凝土刨沟槽、修复 DN25                                                                                  | m    | 83.20 | 18.63   | 1550.02  | 1035.01 | 40.77  |     |    |
| 19                                | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)                                                                            | 系统   | 1     | 231.22  | 231.22   | 151.98  | 23.75  |     |    |
|                                   |              | 弱电      |                                                                                                        |      |       |         | 18359.74 | 6561.76 | 230.37 |     |    |
| 20                                | 030411003001 | 桥架      | 1. 名称、材质: 钢制槽式热镀锌板+喷塑(防火塑粉)电缆桥架;<br>2. 型号: GQJ-C;<br>3. 规格: 暂按200×100×δ1.2规格计算;<br>4. 接地方式: 按施工验收规范要求。 | m    | 23.00 | 93.54   | 2151.42  | 447.58  | 24.61  |     |    |
| 本页小计                              |              |         |                                                                                                        |      |       |         | 4615.04  | 1885.88 | 89.13  |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-强电

标段:

第4页 共6页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |         |        |       |     | 备注 |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|----|
|      |              |        |                                                                                                            |      |       | 综合单价    | 合价      | 其中     |       |     |    |
|      |              |        |                                                                                                            |      |       |         |         | 人工费    | 机械费   | 暂估价 |    |
| 21   | 030413001002 | 铁构件    | 1. 名称：电缆桥架吊支架；<br>2. 材质：型钢。                                                                                | kg   | 21.50 | 16.91   | 363.57  | 175.87 | 19.78 |     |    |
| 22   | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1. 除锈级别：手工除微锈；<br>2. 油漆品种：红丹防锈漆、红色调和漆；<br>3. 结构类型：一般管架；<br>4. 涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆二遍、再刷调和漆二遍。                 | kg   | 21.50 | 1.71    | 36.77   | 15.91  | 4.73  |     |    |
| 23   | 030408008001 | 防火堵洞   | 1. 名称:防火封堵；<br>2. 材质:防火隔板、阻火包DB-A3 320×180×35、柔性有机防火堵料 DR-A3；<br>3. 部位:电缆桥架穿墙穿楼板处孔洞及桥架内两面设防火隔板后再用阻火包及堵料封堵。 | 处    | 1     | 520.04  | 520.04  | 61.24  |       |     |    |
| 24   | 031002001001 | 管道支吊架  | 1. 名称：电缆桥架侧向抗震支架；<br>2. 规格、型号：桥架宽200。                                                                      | 付    | 1     | 372.58  | 372.58  | 157.94 |       |     |    |
| 25   | 031002001002 | 管道支吊架  | 1. 名称：电缆桥架双向抗震支架；<br>2. 规格、型号：桥架宽200。                                                                      | 付    | 1     | 432.58  | 432.58  | 157.94 |       |     |    |
| 26   | 030411001004 | 配管     | 1. 名称：线缆保护管<br>2. 材质、规格：金属软管 φ25；<br>3. 配置形式：预埋接线盒至桥架等之间；<br>4. 接地要求：按施工验收规范要求。                            | m    | 4.50  | 18.20   | 81.90   | 31.91  |       |     |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                            |      |       |         | 1807.44 | 600.81 | 24.51 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-弱电

标段:

第5页 共6页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金 额 （元） |          |         |        |     | 备注 |
|------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------|---------|--------|-----|----|
|      |               |          |                                                                               |      |         | 综合单价    | 合价       | 其中      |        |     |    |
|      |               |          |                                                                               |      |         |         |          | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
| 27   | 030411001005  | 配管       | 1. 名称：线缆保护管；<br>2. 材质、规格：JDG25计算；<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构明配；<br>4. 接地要求：按施工验收规范要求。 | m    | 284.60  | 16.55   | 4710.13  | 2077.58 |        |     |    |
| 28   | 030411001006  | 配管       | 1. 名称：线缆保护管；<br>2. 材质、规格：JDG25计算；<br>3. 配置形式：砖、混凝土结构暗配；<br>4. 接地要求：按施工验收规范要求。 | m    | 48.50   | 14.85   | 720.23   | 277.42  | 3.40   |     |    |
| 29   | 030502005001  | 双绞线缆     | 1. 名 称：双绞线；<br>2. 规 格：UTP6计算；<br>3. 敷设方式：管内敷设。                                | m    | 1165.14 | 4.25    | 4951.85  | 1153.49 | 23.30  |     |    |
| 30   | 030413001003  | 铁构件      | 1. 名称：一般铁构件制作、安装                                                              | kg   | 65.60   | 16.91   | 1109.30  | 536.61  | 60.35  |     |    |
| 31   | 030502004001  | 电视、电话插座  | 1. 名 称：双孔信息插座2T0（含模块）<br>2. 安装方式：暗装<br>3. 底盒材质、规格：钢制                          | 个    | 2       | 68.11   | 136.22   | 22.18   |        |     |    |
| 32   | 030502004002  | 电视、电话插座  | 1. 名 称：双孔信息电话插座2T0+P（含模块）<br>2. 安装方式：暗装<br>3. 底盒材质、规格：钢制                      | 个    | 9       | 90.76   | 816.84   | 99.81   |        |     |    |
| 33   | 030413002002  | 凿（压）槽    | 1. 名称：混凝土刨沟槽、修复 DN25                                                          | m    | 48.50   | 18.63   | 903.56   | 603.34  | 23.77  |     |    |
| 34   | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 1. 系统调试~≤400点                                                                 | 系统   | 1       | 823.40  | 823.40   | 608.52  | 28.74  |     |    |
| 本页小计 |               |          |                                                                               |      |         |         | 14171.53 | 5378.95 | 139.56 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-强电

标段:

第6页 共6页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征             | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |          |          |        |     | 备注 |
|------|--------------|---------------|------------------|------|-----|---------|----------|----------|--------|-----|----|
|      |              |               |                  |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中       |        |     |    |
|      |              |               |                  |      |     |         |          | 人工费      | 机械费    | 暂估价 |    |
| 35   | 030502019001 | 双绞线缆测试        | 1. 测试 4对双绞线缆     | 链路   | 11  | 20.85   | 229.35   | 134.42   | 41.69  |     |    |
|      |              | 其他            |                  |      |     |         | 1000.00  |          |        |     |    |
| 36   | 03B001       | 原有的灯具、管线拆除清理等 | 1. 原有的灯具、管线拆除清理等 | 项    | 1   | 1000.00 | 1000.00  |          |        |     |    |
|      |              |               |                  |      |     |         |          |          |        |     |    |
|      |              |               |                  |      |     |         |          |          |        |     |    |
|      |              |               |                  |      |     |         |          |          |        |     |    |
|      |              |               |                  |      |     |         |          |          |        |     |    |
|      |              |               |                  |      |     |         |          |          |        |     |    |
|      |              |               |                  |      |     |         |          |          |        |     |    |
|      |              |               |                  |      |     |         |          |          |        |     |    |
|      |              |               |                  |      |     |         |          |          |        |     |    |
|      |              |               |                  |      |     |         |          |          |        |     |    |
|      |              |               |                  |      |     |         |          |          |        |     |    |
|      |              |               |                  |      |     |         |          |          |        |     |    |
|      |              |               |                  |      |     |         |          |          |        |     |    |
| 本页小计 |              |               |                  |      |     |         | 1229.35  | 134.42   | 41.69  |     |    |
| 合计   |              |               |                  |      |     |         | 43791.67 | 15235.81 | 392.25 |     |    |

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-弱电

标段:

第1页 共1页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征                         | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |        |        |     |     | 备注 |
|------|--------------|-------|------------------------------|------|-----|---------|--------|--------|-----|-----|----|
|      |              |       |                              |      |     | 综合单价    | 合价     | 其中     |     |     |    |
|      |              |       |                              |      |     |         |        | 人工费    | 机械费 | 暂估价 |    |
|      |              | 脚手架搭拆 |                              |      | 0   |         | 556.84 | 133.93 |     |     |    |
| 1    | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1. 脚手架搭拆费第四册<br>2. 脚手架搭拆费第五册 | 项    | 1   | 556.84  | 556.84 | 133.93 |     |     |    |
|      |              |       |                              |      |     |         |        |        |     |     |    |
|      |              |       |                              |      |     |         |        |        |     |     |    |
|      |              |       |                              |      |     |         |        |        |     |     |    |
|      |              |       |                              |      |     |         |        |        |     |     |    |
|      |              |       |                              |      |     |         |        |        |     |     |    |
|      |              |       |                              |      |     |         |        |        |     |     |    |
|      |              |       |                              |      |     |         |        |        |     |     |    |
|      |              |       |                              |      |     |         |        |        |     |     |    |
|      |              |       |                              |      |     |         |        |        |     |     |    |
|      |              |       |                              |      |     |         |        |        |     |     |    |
|      |              |       |                              |      |     |         |        |        |     |     |    |
|      |              |       |                              |      |     |         |        |        |     |     |    |
|      |              |       |                              |      |     |         |        |        |     |     |    |
| 本页小计 |              |       |                              |      |     |         | 556.84 | 133.93 |     |     |    |
| 合计   |              |       |                              |      |     |         | 556.84 | 133.93 |     |     |    |







主要材料和工程设备一览表

| 工程名称: 强电 |                   |      |          | 标段:    |         | 第1页 共2页 |
|----------|-------------------|------|----------|--------|---------|---------|
| 序号       | 名称、规格、型号          | 单位   | 数量       | 单价(元)  | 合价 (元)  | 备注      |
| 1        | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg   | 194.916  | 0.35   | 68.22   |         |
| 2        | 普通硅酸盐水泥P0 42.5综合  | kg   | 51.838   | 0.42   | 21.77   |         |
| 3        | 黄砂净砂              | t    | 0.328    | 180.00 | 59.04   |         |
| 4        | 汽油综合              | kg   | 0.504    | 9.51   | 4.79    |         |
| 5        | 电                 | kW·h | 0.032    | 0.88   | 0.03    |         |
| 6        | 水                 | m3   | 0.065    | 5.73   | 0.37    |         |
| 7        | 热轧光圆钢筋综合          | kg   | 14.928   | 4.09   | 61.06   |         |
| 8        | 扁钢Q235B综合         | kg   | 41.052   | 4.14   | 170.04  |         |
| 9        | 角钢Q235B综合         | kg   | 139.950  | 4.05   | 567.22  |         |
| 10       | 酚醛调和漆各色           | kg   | 0.323    | 12.39  | 4.00    |         |
| 11       | 酚醛防锈漆（各种颜色）       | kg   | 0.366    | 12.39  | 4.53    |         |
| 12       | 电缆桥架侧向抗震支架桥架宽200  | 付    | 1.000    | 165.00 | 165.00  |         |
| 13       | 电缆桥架双向抗震支架桥架宽200  | 付    | 1.000    | 225.00 | 225.00  |         |
| 14       | 600*600LED平板灯     | 套    | 24.240   | 126.00 | 3054.24 |         |
| 15       | 单联单控开关86型 10A     | 只    | 6.120    | 6.19   | 37.88   |         |
| 16       | 单联双控开关86型 10A     | 只    | 4.080    | 6.90   | 28.15   |         |
| 17       | 挂式空调插座            | 套    | 4.080    | 10.29  | 41.98   |         |
| 18       | 电源插座86型 10A       | 套    | 23.460   | 8.31   | 194.95  |         |
| 19       | 立式空调插座            | 套    | 2.040    | 15.50  | 31.62   |         |
| 20       | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5     | m    | 1083.788 | 1.59   | 1721.06 |         |
| 21       | 铜芯塑料绝缘线BV-4       | m    | 237.090  | 2.55   | 604.82  |         |
| 22       | 铜芯塑料绝缘线BVR-4      | m    | 118.545  | 2.77   | 328.73  |         |
| 23       | 铜芯聚氯乙烯软线BVR-2.5   | m    | 523.392  | 1.78   | 929.54  |         |
| 24       | 双绞线缆UTP6          | m    | 1223.397 | 2.76   | 3376.58 |         |
| 25       | 金属软管              | m    | 16.995   | 4.80   | 81.58   |         |
| 26       | JDG电线套管(镀锌)DN25   | m    | 928.339  | 5.80   | 5384.37 |         |
| 27       | 钢质开关盒、插座盒86H50    | 个    | 39.780   | 3.69   | 146.79  |         |
| 28       | 钢质接线盒86H50        | 个    | 24.480   | 3.69   | 90.33   |         |
| 29       | 插座盒               | 个    | 11.220   | 3.69   | 41.40   |         |



第1页 共1页

[illegible]

# 单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-建筑

标段:

第1页 共1页

| 序号      | 费用名称      |             | 计算公式                                          | 金额<br>(元) | 备注          |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1       | 分部分项工程费   |             | $\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)              | 232235.20 | 见表10.2.2-16 |
| 1.1     | 其中        | 人工费+机械费     | $\Sigma$ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)                   | 56915.86  |             |
| 2       | 措施项目费     |             | (2.1+2.2)                                     | 8823.08   |             |
| 2.1     | 施工技术措施项目费 |             | $\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)              | 4613.08   | 见表10.2.2-16 |
| 2.1.1   | 其中        | 人工费+机械费     | $\Sigma$ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)                   | 2631.47   |             |
| 2.2     | 施工组织措施项目费 |             | (1.1+2.1.1) $\times$ 7.07%                    | 4210.00   | 见表10.2.2-20 |
| 2.2.1   | 其中        | 安全文明施工基本费   | (1.1+2.1.1) $\times$ 6.57%                    | 3912.26   | 见表10.2.2-20 |
| 3       | 其他项目费     |             | (3.1+3.2+3.3+3.4)                             | 12884.19  |             |
| 3.1     | 暂列金额      |             | 3.1.1+3.1.2+3.1.3                             | 12884.19  | 见表10.2.2-21 |
| 3.1.1   | 其中        | 标化工地增加费     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.2   |           | 优质工程增加费     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.3   |           | 其他暂列金额      | 按招标文件规定额度列计                                   | 12884.19  | 见表10.2.2-22 |
| 3.2     | 暂估价       |             | 3.2.1+3.2.2+3.2.3                             |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.2.1   | 其中        | 材料(工程设备)暂估价 | 按招标文件规定额度列计<br>(或计入综合单价)                      |           | 见表10.2.2-23 |
| 3.2.2   |           | 专业工程暂估价     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-24 |
| 3.2.3   |           | 专项技术措施暂估价   | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-25 |
| 3.3     | 计日工       |             | $\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)              |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.4     | 施工总承包服务费  |             | 3.4.1+3.4.2                                   |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.4.1   | 其中        | 专业发包工程管理费   | $\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)             |           | 见表10.2.2-27 |
| 3.4.2   |           | 甲供材料设备管理费   | 甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金<br>额 $\times$ 费率 |           | 见表10.2.2-27 |
| 4       | 规费        |             | (1.1+2.1.1) $\times$ 27.92%                   | 16625.61  |             |
| 5       | 税金        |             | (1+2+3+4) $\times$ 9%                         | 24351.13  |             |
| 招标控制价合计 |           |             | 1+2+3+4+5                                     | 294919.00 |             |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-建筑 |              |         |                                             |      |        | 标段:     |          | 第1页 共16页 |         |     |    |
|-----------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|-----|----|
| 序号                                | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征                                        | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |          |          |         |     | 备注 |
|                                   |              |         |                                             |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中       |         |     |    |
|                                   |              |         |                                             |      |        |         |          | 人工费      | 机械费     | 暂估价 |    |
|                                   |              | 拆除、新建   |                                             |      |        |         | 64700.66 | 22619.79 | 1688.86 |     |    |
| 1                                 | 011601001001 | 砖砌体拆除   | 1. 砌体名称：原砖砌体<br>2. 砌体材质：实心砖<br>3. 拆除高度：3200 | m3   | 18.67  | 142.36  | 2657.86  | 1282.44  | 922.11  |     |    |
| 2                                 | 011610002001 | 金属门窗拆除  | 1. 金属门窗拆除                                   | m2   | 11.08  | 24.32   | 269.47   | 223.37   |         |     |    |
| 3                                 | 011605001001 | 平面块料拆除  | 1. 地砖地面拆除                                   | m2   | 219.46 | 17.65   | 3873.47  | 3210.70  |         |     |    |
| 4                                 | 011608002001 | 铲除涂料面   | 1. 抹灰面铲除料                                   | m2   | 464.84 | 8.00    | 3718.72  | 3077.24  |         |     |    |
| 5                                 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1. 无筋混凝土拆除                                  | m3   | 6.75   | 192.61  | 1300.12  | 468.65   | 618.71  |     |    |
| 6                                 | 01B008       | 拆除工程    | 1. 窗帘、门及门套、窗套及窗台板全部拆除                       | 项    | 1      | 1500.00 | 1500.00  |          |         |     |    |
| 7                                 | 01B001       | 余方弃置    | 1. 所有现场拆除物、建筑垃圾外运                           | 项    | 1      | 5000.00 | 5000.00  |          |         |     |    |
| 8                                 | 010101004001 | 挖基坑土方   | 1. 人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土                     | m3   | 18.91  | 41.96   | 793.46   | 657.69   |         |     |    |
| 9                                 | 010501001001 | 垫层      | 1. 混凝土种类：现浇混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25            | m3   | 2.70   | 497.06  | 1342.06  | 121.82   | 1.92    |     |    |
| 10                                | 010501002001 | 带形基础    | 1. 混凝土种类：现浇混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25            | m3   | 6.08   | 469.59  | 2855.11  | 161.36   | 1.64    |     |    |
| 本页小计                              |              |         |                                             |      |        |         | 23310.27 | 9203.27  | 1544.38 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-建筑 |              |          |                                                                      |      |        | 标段:     |          | 第2页 共16页 |        |     |    |
|-----------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|----------|--------|-----|----|
| 序号                                | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |          |          |        |     | 备注 |
|                                   |              |          |                                                                      |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中       |        |     |    |
|                                   |              |          |                                                                      |      |        |         |          | 人工费      | 机械费    | 暂估价 |    |
| 11                                | 010502002001 | 构造柱      | 1. 混凝土种类：现浇混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25                                     | m3   | 0.44   | 635.39  | 279.57   | 72.20    | 0.30   |     |    |
| 12                                | 010503004001 | 圈梁       | 1. 混凝土种类：现浇混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25                                     | m3   | 2.43   | 577.23  | 1402.67  | 267.54   | 1.68   |     |    |
| 13                                | 010401001001 | 砖基础      | 1. 混凝土实心砖 墙厚1砖^DM M7.5                                               | m3   | 4.86   | 467.98  | 2274.38  | 564.10   | 11.81  |     |    |
| 14                                | 010401003001 | 实心砖墙     | 1. 砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖<br>2. 墙体类型：240厚墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆  | m3   | 19.21  | 521.35  | 10015.13 | 2959.68  | 46.87  |     |    |
| 15                                | 010401003003 | 实心砖墙     | 1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩砖<br>2. 墙体类型：240厚外墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆      | m3   | 6.08   | 521.42  | 3170.23  | 914.98   | 15.20  |     |    |
| 16                                | 010401003002 | 实心砖墙     | 1. 砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖<br>2. 墙体类型：120厚内墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 | m3   | 2.90   | 521.35  | 1511.92  | 446.80   | 7.08   |     |    |
| 17                                | 011201001001 | 墙面一般抹灰   | 1. 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15                                             | m2   | 244.91 | 31.95   | 7824.87  | 4048.36  | 58.78  |     |    |
| 18                                | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1. 墙面挂钢丝网                                                            | m2   | 38.40  | 13.61   | 522.62   | 173.18   |        |     |    |
| 本页小计                              |              |          |                                                                      |      |        |         | 27001.39 | 9446.84  | 141.72 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-建筑 |              |            |                                                                                                       |      |       | 标段:     |           | 第3页 共16页 |       |     |    |
|-----------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------|----------|-------|-----|----|
| 序号                                | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |           |          |       |     | 备注 |
|                                   |              |            |                                                                                                       |      |       | 综合单价    | 合价        | 其中       |       |     |    |
|                                   |              |            |                                                                                                       |      |       |         |           | 人工费      | 机械费   | 暂估价 |    |
| 19                                | 011210002001 | 金属隔断       | 1. 隔墙轻钢龙骨基层 中距竖600mm横1500mm以内<br>2. 干铺岩棉板 厚度100mm<br>3. 墙面18mm阻燃板 基层<br>4. 墙面12mm石膏板基层<br>5. 板缝贴胶带、点锈 | m2   | 25.90 | 303.89  | 7870.75   | 1706.81  |       |     |    |
| 20                                | 011201001002 | 墙面一般抹灰     | 1. 抹灰面批刮腻子(满刮两遍)墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚                                                                | m2   | 55.20 | 41.49   | 2290.25   | 1277.88  | 2.76  |     |    |
| 21                                | 011407001001 | 墙面喷刷涂料     | 1. 外墙涂料 弹性涂料                                                                                          | m2   | 55.20 | 31.90   | 1760.88   | 927.36   |       |     |    |
| 22                                | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 断桥隔热铝合金门窗50系列1.4厚6+12A+6中空浮波                                                                       | m2   | 2.88  | 578.86  | 1667.12   | 57.63    |       |     |    |
| 23                                | 01B003       | 户外宣传栏喷漆    | 1. 户外宣传栏喷漆                                                                                            | 项    | 1     | 800.00  | 800.00    |          |       |     |    |
|                                   |              | 一层         |                                                                                                       |      |       |         | 137998.41 | 34220.25 | 72.80 |     |    |
|                                   |              | 谈话室1、2     |                                                                                                       |      |       |         | 12213.52  | 3467.93  | 6.41  |     |    |
| 24                                | 011102003001 | 块料楼地面      | 1. 素水泥浆一道<br>2. 80mm细石混凝土找平层<br>3. 800×800地砖楼地面（干混砂浆铺贴）<br>4. 瓷砖美缝                                    | m2   | 17.57 | 229.57  | 4033.54   | 966.35   | 5.45  |     |    |
| 本页小计                              |              |            |                                                                                                       |      |       |         | 18422.54  | 4936.03  | 8.21  |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-建筑

标段:

第4页 共16页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |         |         |      |     | 备注 |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|---------|------|-----|----|
|      |              |             |                                                                                                           |      |       | 综合单价    | 合价      | 其中      |      |     |    |
|      |              |             |                                                                                                           |      |       |         |         | 人工费     | 机械费  | 暂估价 |    |
| 25   | 011108001001 | 石材零星项目（门槛板） | 1. 细石混凝土找平层^非泵送商品砼C20<br>~厚80 (mm)<br>2. 素水泥浆一道<br>3. 25mm中国黑门槛石 干混砂浆铺贴<br>4. 石材六面刷保护液<br>5. 石材楼地面精磨 镜面处理 | m2   | 0.43  | 460.26  | 197.91  | 48.37   | 0.62 |     |    |
| 26   | 011105006001 | 金属踢脚线       | 1. 18厚阻燃板踢脚线基层<br>2. 清油+防潮纸处理<br>3. 1. 5mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚线                                                     | m2   | 1.53  | 484.05  | 740.60  | 75.66   | 0.08 |     |    |
| 27   | 011407001002 | 墙面喷刷涂料      | 1. 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 墙面贴玻璃纤维网格布<br>3. 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ^遍数3                                                 | m2   | 70.85 | 38.87   | 2753.94 | 1596.96 |      |     |    |
| 28   | 011302001001 | 吊顶天棚        | 1. 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面<br>2. 3mm厚600*600硅钙板                                                                   | m2   | 17.58 | 91.23   | 1603.82 | 519.84  |      |     |    |
| 29   | 010801002001 | 单开木质门带套     | 1. 门代号及洞口尺寸：900*2200<br>2. 成品套装木门安装 单扇门<br>2. 单开执手锁、门吸、门合页安装等                                             | 樘    | 2     | 1139.42 | 2278.84 | 227.20  |      |     |    |
| 30   | 010809004001 | 石材窗台板       | 1. 20mm意大利灰<br>2. 石材磨斜边，双边<br>3. 石材六面刷保护液<br>4. 石材楼地面精磨 镜面处理                                              | m2   | 0.23  | 516.82  | 118.87  | 33.55   | 0.26 |     |    |
| 31   | 010810001001 | 窗帘（杆）       | 1. 定制卷帘，样式由业主选定                                                                                           | m2   | 3.24  | 150.00  | 486.00  |         |      |     |    |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                           |      |       |         | 8179.98 | 2501.58 | 0.96 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-建筑

标段:

第5页 共16页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |         |         |      |     | 备注 |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|---------|------|-----|----|
|      |              |             |                                                                                                        |      |       | 综合单价    | 合价      | 其中      |      |     |    |
|      |              |             |                                                                                                        |      |       |         |         | 人工费     | 机械费  | 暂估价 |    |
|      |              | 值班室         |                                                                                                        |      |       |         | 9936.35 | 2757.74 | 6.40 |     |    |
| 32   | 011102003002 | 块料楼地面       | 1. 素水泥浆一道<br>2. 80mm细石混凝土找平层<br>3. 800×800地砖楼地面（干混砂浆铺贴）<br>4. 瓷砖美缝                                     | m2   | 18.45 | 229.57  | 4235.57 | 1014.75 | 5.72 |     |    |
| 33   | 011108001002 | 石材零星项目（门槛板） | 1. 砂浆找平层`DS M20 混凝土或硬基层上`厚20mm<br>2. 素水泥浆一道<br>3. 25mm中国黑门门槛石，干混砂浆铺贴<br>4. 石材六面刷保护液<br>5. 石材楼地面精磨`镜面处理 | m2   | 0.22  | 427.76  | 94.11   | 23.23   | 0.34 |     |    |
| 34   | 011105006002 | 金属踢脚线       | 1. 18厚阻燃板踢脚线基层<br>2. 清油+防潮纸处理<br>3. 1.5mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚线                                                   | m2   | 1.01  | 484.05  | 488.89  | 49.94   | 0.05 |     |    |
| 35   | 011407001004 | 墙面喷刷涂料      | 1. 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 墙面贴玻璃纤维网格布<br>3. 墙、柱、天棚面刷无机涂料`遍数3                                               | m2   | 43.22 | 38.87   | 1679.96 | 974.18  |      |     |    |
| 36   | 011302001002 | 吊顶天棚        | 1. 轻钢龙骨（U50型）吊顶`平面<br>2. 3mm厚600*600硅钙板                                                                | m2   | 18.45 | 91.23   | 1683.19 | 545.57  |      |     |    |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                        |      |       |         | 8181.72 | 2607.67 | 6.11 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-建筑

标段:

第6页 共16页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元）  |           |          |        |     | 备注 |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|----------|--------|-----|----|
|      |              |             |                                                                                                         |      |        | 综合单价     | 合价        | 其中       |        |     |    |
|      |              |             |                                                                                                         |      |        |          |           | 人工费      | 机械费    | 暂估价 |    |
| 37   | 010801002002 | 单开木质门带套     | 1. 门代号及洞口尺寸：900*2200<br>2. 成品套装木门安装 单扇门<br>2. 单开执手锁、门吸、门合页安装等                                           | 樘    | 1      | 1139. 42 | 1139. 42  | 113. 60  |        |     |    |
| 38   | 010809004002 | 石材窗台板       | 1. 20mm意大利灰<br>2. 石材磨斜边，双边<br>3. 石材六面刷保护液<br>4. 石材楼地面精磨 镜面处理                                            | m2   | 0. 25  | 516. 82  | 129. 21   | 36. 47   | 0. 29  |     |    |
| 39   | 010810001002 | 窗帘（杆）       | 1. 定制卷帘，样式由业主选定                                                                                         | m2   | 3. 24  | 150. 00  | 486. 00   |          |        |     |    |
|      |              | 四解工作室       |                                                                                                         |      |        |          | 14730. 53 | 4354. 33 | 10. 15 |     |    |
| 40   | 011102003003 | 块料楼地面       | 1. 素水泥浆一道<br>2. 80mm细石混凝土找平层<br>3. 800×800地砖楼地面（干混砂浆铺贴）<br>4. 瓷砖美缝                                      | m2   | 31. 44 | 229. 57  | 7217. 68  | 1729. 20 | 9. 75  |     |    |
| 41   | 011108001003 | 石材零星项目（门槛板） | 1. 砂浆找平层^DS M20 混凝土或硬基层上 ^厚20mm<br>2. 素水泥浆一道<br>3. 25mm中国黑门门槛石 干混砂浆铺贴<br>4. 石材六面刷保护液<br>5. 石材楼地面精磨 镜面处理 | m2   | 0. 22  | 427. 76  | 94. 11    | 23. 23   | 0. 34  |     |    |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                         |      |        |          | 9066. 42  | 1902. 50 | 10. 38 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-建筑

标段:

第7页 共16页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元）  |           |          |        |     | 备注 |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|----------|--------|-----|----|
|      |              |             |                                                                                                         |      |        | 综合单价     | 合价        | 其中       |        |     |    |
|      |              |             |                                                                                                         |      |        |          |           | 人工费      | 机械费    | 暂估价 |    |
| 42   | 011105006003 | 金属踢脚线       | 1. 18厚阻燃板踢脚线基层<br>2. 清油+防潮纸处理<br>3. 1. 5mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚线                                                   | m2   | 1. 29  | 484. 05  | 624. 42   | 63. 79   | 0. 06  |     |    |
| 43   | 011407001005 | 墙面喷刷涂料      | 1. 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 墙面贴玻璃纤维网格布<br>3. 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3                                               | m2   | 59. 51 | 38. 87   | 2313. 15  | 1341. 36 |        |     |    |
| 44   | 011302001003 | 吊顶天棚        | 1. 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面<br>2. 3mm厚600*600硅钙板                                                                 | m2   | 36. 63 | 91. 23   | 3341. 75  | 1083. 15 |        |     |    |
| 45   | 010801002003 | 单开木质门带套     | 1. 门代号及洞口尺寸：900*2200<br>2. 成品套装木门安装 单扇门<br>2. 单开执手锁、门吸、门合页安装等                                           | 樘    | 1      | 1139. 42 | 1139. 42  | 113. 60  |        |     |    |
|      |              | 专业巡逻队       |                                                                                                         |      |        |          | 17697. 57 | 4781. 40 | 12. 28 |     |    |
| 46   | 011102003004 | 块料楼地面       | 1. 素水泥浆一道<br>2. 80mm细石混凝土找平层<br>3. 800×800地砖楼地面（干混砂浆铺贴）<br>4. 瓷砖美缝                                      | m2   | 36. 63 | 229. 57  | 8409. 15  | 2014. 65 | 11. 36 |     |    |
| 47   | 011108001004 | 石材零星项目（门槛板） | 1. 砂浆找平层~DS M20 混凝土或硬基层上 ~厚20mm<br>2. 素水泥浆一道<br>3. 25mm中国黑门门槛石 干混砂浆铺贴<br>4. 石材六面刷保护液<br>5. 石材楼地面精磨 镜面处理 | m2   | 0. 38  | 427. 76  | 162. 55   | 40. 12   | 0. 59  |     |    |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                         |      |        |          | 15990. 44 | 4656. 67 | 12. 01 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-建筑

标段:

第8页 共16页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元）  |           |          |        |     | 备注 |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|----------|--------|-----|----|
|      |              |         |                                                                    |      |        | 综合单价     | 合价        | 其中       |        |     |    |
|      |              |         |                                                                    |      |        |          |           | 人工费      | 机械费    | 暂估价 |    |
| 48   | 011105006004 | 金属踢脚线   | 1. 18厚阻燃板踢脚线基层<br>2. 清油+防潮纸处理<br>3. 1. 5mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚线              | m2   | 1. 36  | 484. 05  | 658. 31   | 67. 25   | 0. 07  |     |    |
| 49   | 011407001006 | 墙面喷刷涂料  | 1. 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 墙面贴玻璃纤维网格布<br>3. 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3          | m2   | 60. 02 | 38. 87   | 2332. 98  | 1352. 85 |        |     |    |
| 50   | 011302001004 | 吊顶天棚    | 1. 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面<br>2. 3mm厚600*600硅钙板                            | m2   | 36. 63 | 91. 23   | 3341. 75  | 1083. 15 |        |     |    |
| 51   | 010801002004 | 双开木质门带套 | 1. 门代号及洞口尺寸：900*2200<br>2. 成品套装木门安装双扇门<br>2. 单开执手锁、门吸、门合页安装等       | 樘    | 1      | 2241. 96 | 2241. 96  | 189. 83  |        |     |    |
| 52   | 010809004003 | 石材窗台板   | 1. 20mm意大利灰<br>2. 石材磨斜边，双边<br>3. 石材六面刷保护液<br>4. 石材楼地面精磨 镜面处理       | m2   | 0. 23  | 516. 82  | 118. 87   | 33. 55   | 0. 26  |     |    |
| 53   | 010810001003 | 窗帘（杆）   | 1. 定制卷帘，样式由业主选定                                                    | m2   | 2. 88  | 150. 00  | 432. 00   |          |        |     |    |
|      |              | 冬日暖阳    |                                                                    |      |        |          | 39939. 96 | 9938. 35 | 25. 98 |     |    |
| 54   | 011102003005 | 块料楼地面   | 1. 素水泥浆一道<br>2. 80mm细石混凝土找平层<br>3. 800×800地砖楼地面（干混砂浆铺贴）<br>4. 瓷砖美缝 | m2   | 78. 84 | 229. 57  | 18099. 30 | 4336. 20 | 24. 44 |     |    |
| 本页小计 |              |         |                                                                    |      |        |          | 27225. 17 | 7062. 83 | 24. 77 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-建筑 |              |             |                                                                                                        |      |       | 标段:     |          | 第9页 共16页 |      |     |    |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|----------|------|-----|----|
| 序号                                | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |          |          |      |     | 备注 |
|                                   |              |             |                                                                                                        |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中       |      |     |    |
|                                   |              |             |                                                                                                        |      |       |         |          | 人工费      | 机械费  | 暂估价 |    |
| 55                                | 011108001005 | 石材零星项目（门楣板） | 1. 砂浆找平层`DS M20 混凝土或硬基层上 `厚20mm<br>2. 素水泥浆一道<br>3. 25mm中国黑门门槛石 干混砂浆铺贴<br>4. 石材六面刷保护液<br>5. 石材楼面精磨 镜面处理 | m2   | 0.77  | 427.76  | 329.38   | 81.30    | 1.20 |     |    |
| 56                                | 011105006005 | 金属踢脚线       | 1. 18厚阻燃板踢脚线基层<br>2. 清油+防潮纸处理<br>3. 1.5mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚线                                                   | m2   | 1.99  | 484.05  | 963.26   | 98.41    | 0.10 |     |    |
| 57                                | 011407001007 | 墙面喷刷涂料      | 1. 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 墙面贴玻璃纤维网格布<br>3. 墙、柱、天棚面刷无机涂料 `遍数3                                              | m2   | 94.45 | 38.87   | 3671.27  | 2128.90  |      |     |    |
| 58                                | 011302001005 | 吊顶天棚        | 1. 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面<br>2. 3mm厚600*600硅钙板                                                                | m2   | 78.84 | 91.23   | 7192.57  | 2331.30  |      |     |    |
| 59                                | 010805005001 | 全玻自由门       | 1. 洞口尺寸：1600*2200<br>2. 12厚钢化玻璃门安装<br>2. 管子拉手、地弹簧、合页安装等                                                | 樘    | 2     | 3295.95 | 6591.90  | 683.72   |      |     |    |
| 60                                | 010808004001 | 金属门套        | 1. 18mm阻燃板门套基层<br>2. 清油+防潮纸处理<br>3. 1.5mm拉丝不锈钢板门套面层                                                    | m    | 12.00 | 257.69  | 3092.28  | 278.52   | 0.24 |     |    |
|                                   |              | 情感治理家庭教育指导站 |                                                                                                        |      |       |         | 17495.82 | 2426.02  |      |     |    |
| 本页小计                              |              |             |                                                                                                        |      |       |         | 21840.66 | 5602.15  | 1.54 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-建筑 |              |        |                                                                                 |      |       | 标段:     |          | 第10页 共16页 |      |     |    |
|-----------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|-----------|------|-----|----|
| 序号                                | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |          |           |      |     | 备注 |
|                                   |              |        |                                                                                 |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中        |      |     |    |
|                                   |              |        |                                                                                 |      |       |         |          | 人工费       | 机械费  | 暂估价 |    |
| 61                                | 011207001001 | 墙面装饰板  | 1. 附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内<br>2. 墙面18mm阻燃板 基层<br>3. 墙面粘贴15mm铝蜂窝板               | m2   | 23.47 | 431.38  | 10124.49 | 1079.85   |      |     |    |
| 62                                | 011207001002 | 墙面装饰板  | 1. 墙面粘贴9mm实木饰面板                                                                 | m2   | 23.47 | 228.14  | 5354.45  | 422.69    |      |     |    |
| 63                                | 011502001001 | 金属装饰线  | 1. 20mm不锈钢装饰线                                                                   | m    | 23.83 | 23.86   | 568.58   | 83.64     |      |     |    |
| 64                                | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1. 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 墙面贴玻璃纤维网格布<br>3. 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3                       | m2   | 37.26 | 38.87   | 1448.30  | 839.84    |      |     |    |
|                                   |              | 法制课堂   |                                                                                 |      |       |         | 9107.46  | 2256.82   | 5.17 |     |    |
| 65                                | 011102003006 | 块料楼地面  | 1. 素水泥浆一道<br>2. 80mm细石混凝土找平层<br>3. 800×800地砖楼地面（干混砂浆铺贴）<br>4. 瓷砖美缝              | m2   | 16.49 | 229.57  | 3785.61  | 906.95    | 5.11 |     |    |
| 66                                | 011207001003 | 墙面装饰板  | 1. 附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内<br>2. 墙面18mm阻燃板 基层<br>3. 墙面12mm石膏板基层<br>4. 板缝贴胶带、点锈 | m2   | 17.81 | 179.67  | 3199.92  | 864.14    |      |     |    |
| 本页小计                              |              |        |                                                                                 |      |       |         | 24481.35 | 4197.11   | 5.11 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-建筑 |              |        |                                                                                 |      |       | 标段:     |         | 第11页 共16页 |      |     |    |
|-----------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|-----------|------|-----|----|
| 序号                                | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |         |           |      |     | 备注 |
|                                   |              |        |                                                                                 |      |       | 综合单价    | 合价      | 其中        |      |     |    |
|                                   |              |        |                                                                                 |      |       |         |         | 人工费       | 机械费  | 暂估价 |    |
| 67                                | 011304001001 | 灯带（槽）  | 1. 阻燃板面悬挑式灯槽、灯带(直形 高15cm内)<br>2. 墙面12mm石膏板基层<br>3. 板缝贴胶带、点锈                     | m2   | 0.96  | 169.84  | 163.05  | 56.52     | 0.06 |     |    |
| 68                                | 011408001001 | 墙纸裱糊   | 1. 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 刷墙纸基膜<br>3. 墙面贴喷绘墙布                              | m2   | 13.46 | 133.00  | 1790.18 | 331.39    |      |     |    |
| 69                                | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 1. 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 墙面贴玻璃纤维网格布<br>3. 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3                       | m2   | 4.34  | 38.87   | 168.70  | 97.82     |      |     |    |
|                                   |              | 大厅1    |                                                                                 |      |       |         | 4376.95 | 1421.32   | 0.16 |     |    |
| 70                                | 011207001004 | 墙面装饰板  | 1. 附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内<br>2. 墙面18mm阻燃板 基层<br>3. 墙面12mm石膏板基层<br>4. 板缝贴胶带、点锈 | m2   | 16.86 | 179.67  | 3029.24 | 818.05    |      |     |    |
| 71                                | 011304001002 | 灯带（槽）  | 1. 阻燃板面悬挑式灯槽、灯带(直形 高15cm内)<br>2. 墙面12mm石膏板基层<br>3. 板缝贴胶带、点锈                     | m2   | 2.34  | 169.84  | 397.43  | 137.78    | 0.14 |     |    |
| 72                                | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 1. 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 墙面贴玻璃纤维网格布<br>3. 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3                       | m2   | 19.84 | 38.87   | 771.18  | 447.19    |      |     |    |
| 本页小计                              |              |        |                                                                                 |      |       |         | 6319.78 | 1888.75   | 0.20 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-建筑

标段:

第12页 共16页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |           |          |       |     | 备注 |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|----------|-------|-----|----|
|      |              |        |                                                                    |      |        | 综合单价    | 合价        | 其中       |       |     |    |
|      |              |        |                                                                    |      |        |         |           | 人工费      | 机械费   | 暂估价 |    |
| 73   | 011105006006 | 金属踢脚线  | 1. 18厚阻燃板踢脚线基层<br>2. 清油+防潮纸处理<br>3. 1. 5mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚线              | m2   | 0. 37  | 484. 05 | 179. 10   | 18. 30   | 0. 02 |     |    |
|      |              | 大厅2    |                                                                    |      |        |         | 4139. 64  | 204. 84  |       |     |    |
| 74   | 011207001005 | 墙面装饰板  | 1. 墙面18mm阻燃板 基层<br>2. 墙面12mm奥松板面层<br>3. 奥松板喷漆                      | m2   | 8. 00  | 315. 54 | 2524. 32  | 141. 60  |       |     |    |
| 75   | 011502001002 | 金属装饰线  | 1. 金属装饰角线 宽度80mm                                                   | m    | 12. 00 | 134. 61 | 1615. 32  | 63. 24   |       |     |    |
|      |              | 过道     |                                                                    |      |        |         | 8360. 61  | 2611. 50 | 6. 25 |     |    |
| 76   | 011102003007 | 块料楼地面  | 1. 素水泥浆一道<br>2. 80mm细石混凝土找平层<br>3. 800×800地砖楼地面（干混砂浆铺贴）<br>4. 瓷砖美缝 | m2   | 20. 04 | 229. 57 | 4600. 58  | 1102. 20 | 6. 21 |     |    |
| 77   | 011105006007 | 金属踢脚线  | 1. 18厚阻燃板踢脚线基层<br>2. 清油+防潮纸处理<br>3. 1. 5mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚线              | m2   | 0. 88  | 484. 05 | 425. 96   | 43. 52   | 0. 04 |     |    |
| 78   | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 1. 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 墙面贴玻璃纤维网格布<br>3. 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3          | m2   | 38. 74 | 38. 87  | 1505. 82  | 873. 20  |       |     |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                    |      |        |         | 10851. 10 | 2242. 06 | 6. 27 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-建筑

标段:

第13页 共16页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |          |         |      |     | 备注 |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|------|-----|----|
|      |              |             |                                                           |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中      |      |     |    |
|      |              |             |                                                           |      |       |         |          | 人工费     | 机械费  | 暂估价 |    |
| 79   | 011302001006 | 吊顶天棚        | 1. 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面<br>2. 3mm厚600*600硅钙板                   | m2   | 20.04 | 91.23   | 1828.25  | 592.58  |      |     |    |
|      |              | 二层          |                                                           |      |       |         | 24247.70 | 3056.84 | 0.14 |     |    |
|      |              | 社区警务队       |                                                           |      |       |         | 12423.85 | 1528.42 | 0.07 |     |    |
| 80   | 01B004       | 原有木门拆除、垃圾清运 | 1. 原有木门拆除、垃圾清运                                            | 项    | 1     | 300.00  | 300.00   |         |      |     |    |
| 81   | 01B005       | 墙面开门洞、修整边缘  | 1. 墙面开门洞、修整边缘                                             | 个    | 1     | 600.00  | 600.00   |         |      |     |    |
| 82   | 011210005001 | 成品隔断        | 1. 不锈钢框钢化玻璃隔断                                             | m2   | 11.31 | 544.31  | 6156.15  | 501.60  |      |     |    |
| 83   | 010805005002 | 全玻自由门       | 1. 洞口尺寸：900*2200<br>2. 12厚钢化玻璃门安装<br>2. 管子拉手、地弹簧、合页安装等    | 樘    | 1     | 3159.72 | 3159.72  | 345.93  |      |     |    |
| 84   | 010808004002 | 金属门套        | 1. 18mm阻燃板门套基层<br>2. 清油+防潮纸处理<br>3. 1.5mm拉丝不锈钢板门套面层       | m    | 5.30  | 195.78  | 1037.63  | 85.22   | 0.05 |     |    |
| 85   | 011407001013 | 墙面喷刷涂料      | 1. 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 墙面贴玻璃纤维网格布<br>3. 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3 | m2   | 17.60 | 38.87   | 684.11   | 396.70  |      |     |    |
| 86   | 011407001014 | 墙面喷刷涂料      | 1. 石膏板批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3                  | m2   | 10.84 | 30.12   | 326.50   | 182.65  |      |     |    |
| 本页小计 |              |             |                                                           |      |       |         | 14092.36 | 2104.68 | 0.05 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-建筑 |              |             |                                                           |      |        | 标段:      |           | 第14页 共16页 |       |     |    |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|-----------|-------|-----|----|
| 序号                                | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元）  |           |           |       |     | 备注 |
|                                   |              |             |                                                           |      |        | 综合单价     | 合价        | 其中        |       |     |    |
|                                   |              |             |                                                           |      |        |          |           | 人工费       | 机械费   | 暂估价 |    |
| 87                                | 011105006008 | 金属踢脚线       | 1. 18厚阻燃板踢脚线基层<br>2. 清油+防潮纸处理<br>3. 1. 5mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚线     | m2   | 0. 33  | 484. 05  | 159. 74   | 16. 32    | 0. 02 |     |    |
|                                   |              | 案件办理队       |                                                           |      |        |          | 11823. 85 | 1528. 42  | 0. 07 |     |    |
| 88                                | 01B006       | 原有木门拆除、垃圾清运 | 1. 原有木门拆除、垃圾清运                                            | 项    | 1      | 300. 00  | 300. 00   |           |       |     |    |
| 89                                | 011210005002 | 成品隔断        | 1. 不锈钢框钢化玻璃隔断                                             | m2   | 11. 31 | 544. 31  | 6156. 15  | 501. 60   |       |     |    |
| 90                                | 010805005003 | 全玻自由门       | 1. 洞口尺寸：900*2200<br>2. 12厚钢化玻璃门安装<br>2. 管子拉手、地弹簧、合页安装等    | 樘    | 1      | 3159. 72 | 3159. 72  | 345. 93   |       |     |    |
| 91                                | 010808004003 | 金属门套        | 1. 18mm阻燃板门套基层<br>2. 清油+防潮纸处理<br>3. 1. 5mm拉丝不锈钢板门套面层      | m    | 5. 30  | 195. 78  | 1037. 63  | 85. 22    | 0. 05 |     |    |
| 92                                | 011407001015 | 墙面喷刷涂料      | 1. 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 墙面贴玻璃纤维网格布<br>3. 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3 | m2   | 17. 60 | 38. 87   | 684. 11   | 396. 70   |       |     |    |
| 93                                | 011407001016 | 墙面喷刷涂料      | 1. 石膏板批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3                  | m2   | 10. 84 | 30. 12   | 326. 50   | 182. 65   |       |     |    |
| 本页小计                              |              |             |                                                           |      |        |          | 11823. 85 | 1528. 42  | 0. 07 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-建筑

标段:

第15页 共16页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元）  |          |          |       |     | 备注 |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|----------|-------|-----|----|
|      |              |         |                                                               |      |        | 综合单价     | 合价       | 其中       |       |     |    |
|      |              |         |                                                               |      |        |          |          | 人工费      | 机械费   | 暂估价 |    |
| 94   | 011105006009 | 金属踢脚线   | 1. 18厚阻燃板踢脚线基层<br>2. 清油+防潮纸处理<br>3. 1. 5mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚线         | m2   | 0. 33  | 484. 05  | 159. 74  | 16. 32   | 0. 02 |     |    |
|      |              | 三层      |                                                               |      |        |          | 5288. 43 | 1300. 24 | 0. 45 |     |    |
|      |              | 备勤室     |                                                               |      |        |          | 2224. 62 | 628. 10  | 0. 02 |     |    |
| 95   | 010801002005 | 单开木质门带套 | 1. 门代号及洞口尺寸：900*2200<br>2. 成品套装木门安装 单扇门<br>2. 单开执手锁、门吸、门合页安装等 | 樘    | 1      | 1139. 42 | 1139. 42 | 113. 60  |       |     |    |
| 96   | 011407001017 | 墙面喷刷涂料  | 1. 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 墙面贴玻璃纤维网格布<br>3. 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3     | m2   | 11. 59 | 38. 87   | 450. 50  | 261. 24  |       |     |    |
| 97   | 011407001018 | 墙面喷刷涂料  | 1. 石膏板批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3                      | m2   | 13. 68 | 30. 12   | 412. 04  | 230. 51  |       |     |    |
| 98   | 011105006010 | 金属踢脚线   | 1. 18厚阻燃板踢脚线基层<br>2. 清油+防潮纸处理<br>3. 1. 5mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚线         | m2   | 0. 46  | 484. 05  | 222. 66  | 22. 75   | 0. 02 |     |    |
|      |              | 所长办公室   |                                                               |      |        |          | 3063. 81 | 672. 14  | 0. 43 |     |    |
| 本页小计 |              |         |                                                               |      |        |          | 2384. 36 | 644. 42  | 0. 04 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-建筑

标段:

第16页 共16页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元）  |            |           |          |     | 备注 |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------|-----------|----------|-----|----|
|      |              |         |                                                               |      |        | 综合单价     | 合价         | 其中        |          |     |    |
|      |              |         |                                                               |      |        |          |            | 人工费       | 机械费      | 暂估价 |    |
| 99   | 010801002006 | 单开木质门带套 | 1. 门代号及洞口尺寸：900*2200<br>2. 成品套装木门安装 单扇门<br>2. 单开执手锁、门吸、门合页安装等 | 樘    | 1      | 1139. 42 | 1139. 42   | 113. 60   |          |     |    |
| 100  | 011105006011 | 金属踢脚线   | 1. 18厚阻燃板踢脚线基层<br>2. 清油+防潮纸处理<br>3. 1. 5mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚线         | m2   | 0. 53  | 484. 05  | 256. 55    | 26. 21    | 0. 03    |     |    |
| 101  | 011407001019 | 墙面喷刷涂料  | 1. 石膏板批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3                      | m2   | 8. 47  | 30. 12   | 255. 12    | 142. 72   |          |     |    |
| 102  | 011407001020 | 墙面喷刷涂料  | 1. 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 墙面贴玻璃纤维网格布<br>3. 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3     | m2   | 15. 02 | 38. 87   | 583. 83    | 338. 55   |          |     |    |
| 103  | 010809004004 | 石材窗台板   | 1. 20mm意大利灰<br>2. 石材磨斜边，双边<br>3. 石材六面刷保护液<br>4. 石材楼地面精磨 镜面处理  | m2   | 0. 35  | 516. 82  | 180. 89    | 51. 06    | 0. 40    |     |    |
| 104  | 010810001004 | 窗帘（杆）   | 1. 定制卷帘，样式由业主选定                                               | m2   | 4. 32  | 150. 00  | 648. 00    |           |          |     |    |
|      |              |         |                                                               |      |        |          |            |           |          |     |    |
|      |              |         |                                                               |      |        |          |            |           |          |     |    |
| 本页小计 |              |         |                                                               |      |        |          | 3063. 81   | 672. 14   | 0. 43    |     |    |
| 合计   |              |         |                                                               |      |        |          | 232235. 20 | 61197. 12 | 1762. 25 |     |    |

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-建筑

标段:

第1页 共1页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征                   | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |         |         |        |     | 备注 |
|------|--------------|-------------------|------------------------|------|--------|---------|---------|---------|--------|-----|----|
|      |              |                   |                        |      |        | 综合单价    | 合价      | 其中      |        |     |    |
|      |              |                   |                        |      |        |         |         | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
|      |              | [请输入分部名称, 电子评标勿删] |                        |      |        |         | 4613.08 | 2769.89 | 154.68 |     |    |
| 1    | 011702001001 | 基础                | 1. 现浇混凝土模板 基础垫层模板      | m2   | 6.75   | 48.96   | 330.48  | 194.94  | 7.36   |     |    |
| 2    | 011702001002 | 基础                | 1. 现浇带形基础 有梁式 复合木模     | m2   | 27.01  | 46.26   | 1249.48 | 616.10  | 35.11  |     |    |
| 3    | 011702003001 | 构造柱               | 1. 现浇混凝土 构造柱复合木模       | m2   | 7.30   | 50.74   | 370.40  | 167.90  | 6.64   |     |    |
| 4    | 011702008001 | 圈梁                | 1. 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模    | m2   | 20.26  | 55.29   | 1120.18 | 679.32  | 13.98  |     |    |
| 5    | 011701006001 | 满堂脚手架             | 1. 满堂脚手架 ^基本层3.6m~5.2m | m2   | 208.17 | 7.41    | 1542.54 | 1111.63 | 91.59  |     |    |
|      |              |                   |                        |      |        |         |         |         |        |     |    |
|      |              |                   |                        |      |        |         |         |         |        |     |    |
|      |              |                   |                        |      |        |         |         |         |        |     |    |
|      |              |                   |                        |      |        |         |         |         |        |     |    |
|      |              |                   |                        |      |        |         |         |         |        |     |    |
|      |              |                   |                        |      |        |         |         |         |        |     |    |
|      |              |                   |                        |      |        |         |         |         |        |     |    |
| 本页小计 |              |                   |                        |      |        |         | 4613.08 | 2769.89 | 154.68 |     |    |
| 合计   |              |                   |                        |      |        |         | 4613.08 | 2769.89 | 154.68 |     |    |





## 主要工日一览表

工程名称:建筑

标段：

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

| 工程名称:建筑 |                       |    | 标段:       |         |          | 第1页 共2页 |
|---------|-----------------------|----|-----------|---------|----------|---------|
| 序号      | 名称、规格、型号              | 单位 | 数量        | 单价(元)   | 合价(元)    | 备注      |
| 1       | 1.5厚黑色拉丝不锈钢           | m2 | 9.540     | 330.00  | 3148.20  |         |
| 2       | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合     | kg | 2.972     | 0.35    | 1.04     |         |
| 3       | 普通硅酸盐水泥P0 42.5综合      | kg | 518.681   | 0.42    | 217.85   |         |
| 4       | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度      | kg | 21.021    | 0.66    | 13.85    |         |
| 5       | 黄砂净砂                  | t  | 0.008     | 180.00  | 1.44     |         |
| 6       | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 14.334    | 425.00  | 6091.95  |         |
| 7       | 非泵送商品混凝土C20           | m3 | 17.767    | 418.00  | 7426.61  |         |
| 8       | 非泵送商品混凝土C25           | m3 | 11.766    | 431.00  | 5071.15  |         |
| 9       | 干混地面砂浆DS M15.0        | kg | 52.540    | 0.28    | 14.66    |         |
| 10      | 干混地面砂浆DS M20.0        | kg | 7839.529  | 0.29    | 2249.94  |         |
| 11      | 干混抹灰砂浆DP M15.0        | kg | 9375.154  | 0.30    | 2840.67  |         |
| 12      | 干混抹灰砂浆DP M20.0        | kg | 52.995    | 0.31    | 16.53    |         |
| 13      | 干混砌筑砂浆DM M7.5         | kg | 1844.370  | 0.26    | 485.07   |         |
| 14      | 干混砌筑砂浆DM M10.0        | kg | 10977.186 | 0.27    | 2974.82  |         |
| 15      | 奥松板 δ 12              | m2 | 8.400     | 55.82   | 468.89   |         |
| 16      | 阻燃板 δ 18              | m2 | 134.511   | 50.43   | 6783.39  |         |
| 17      | 地砖800×800             | m2 | 200.538   | 92.79   | 18607.92 |         |
| 18      | 20mm意大利灰              | m2 | 1.071     | 299.43  | 320.69   |         |
| 19      | 中国黑门槛石25mm            | m2 | 2.141     | 251.25  | 537.93   |         |
| 20      | 纸面石膏板1200×2400×12     | m2 | 131.906   | 15.93   | 2101.26  |         |
| 21      | 实木饰面板9mm              | m2 | 23.705    | 195.00  | 4622.48  |         |
| 22      | 铝蜂窝板15mm              | m2 | 23.705    | 280.00  | 6637.40  |         |
| 23      | 硅酸钙板3mm               | m2 | 218.580   | 35.00   | 7650.30  |         |
| 24      | 喷绘墙布                  | m2 | 15.585    | 85.00   | 1324.73  |         |
| 25      | 不锈钢框钢化玻璃隔断            | m2 | 22.846    | 450.00  | 10280.70 |         |
| 26      | 成品木门及门套线900*2200      | 樘  | 6.000     | 1000.00 | 6000.00  |         |
| 27      | 成品木门及门套线1600*2200     | 樘  | 1.000     | 2000.00 | 2000.00  |         |
| 28      | 12厚钢化玻璃门              | m2 | 14.080    | 450.00  | 6336.00  |         |

第2页 共2页

[illegible]

## 主要机械台班一览表

工程名称:建筑

标段：

第1页 共1页

[illegible]

# 单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-文化

标段:

第1页 共1页

| 序号      | 费用名称      |             | 计算公式                                          | 金额<br>(元) | 备注          |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1       | 分部分项工程费   |             | $\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)              | 177954.62 | 见表10.2.2-16 |
| 1.1     | 其中        | 人工费+机械费     | $\Sigma$ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)                   | 9498.78   |             |
| 2       | 措施项目费     |             | (2.1+2.2)                                     | 671.56    |             |
| 2.1     | 施工技术措施项目费 |             | $\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)              |           | 见表10.2.2-16 |
| 2.1.1   | 其中        | 人工费+机械费     | $\Sigma$ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)                   |           |             |
| 2.2     | 施工组织措施项目费 |             | (1.1+2.1.1) $\times$ 7.07%                    | 671.56    | 见表10.2.2-20 |
| 2.2.1   | 其中        | 安全文明施工基本费   | (1.1+2.1.1) $\times$ 6.57%                    | 624.07    | 见表10.2.2-20 |
| 3       | 其他项目费     |             | (3.1+3.2+3.3+3.4)                             | 9063.91   |             |
| 3.1     | 暂列金额      |             | 3.1.1+3.1.2+3.1.3                             | 9063.91   | 见表10.2.2-21 |
| 3.1.1   | 其中        | 标化工地增加费     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.2   |           | 优质工程增加费     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.3   |           | 其他暂列金额      | 按招标文件规定额度列计                                   | 9063.91   | 见表10.2.2-22 |
| 3.2     | 暂估价       |             | 3.2.1+3.2.2+3.2.3                             |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.2.1   | 其中        | 材料(工程设备)暂估价 | 按招标文件规定额度列计<br>(或计入综合单价)                      |           | 见表10.2.2-23 |
| 3.2.2   |           | 专业工程暂估价     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-24 |
| 3.2.3   |           | 专项技术措施暂估价   | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-25 |
| 3.3     | 计日工       |             | $\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)              |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.4     | 施工总承包服务费  |             | 3.4.1+3.4.2                                   |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.4.1   | 其中        | 专业发包工程管理费   | $\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)             |           | 见表10.2.2-27 |
| 3.4.2   |           | 甲供材料设备管理费   | 甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金<br>额 $\times$ 费率 |           | 见表10.2.2-27 |
| 4       | 规费        |             | (1.1+2.1.1) $\times$ 27.92%                   | 2652.06   |             |
| 5       | 税金        |             | (1+2+3+4) $\times$ 9%                         | 17130.79  |             |
| 招标控制价合计 |           |             | 1+2+3+4+5                                     | 207473.00 |             |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-文化 |              |         |                                            |      |     | 标段:     |           | 第1页 共11页 |     |     |    |
|-----------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|----------|-----|-----|----|
| 序号                                | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征                                       | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |           |          |     |     | 备注 |
|                                   |              |         |                                            |      |     | 综合单价    | 合价        | 其中       |     |     |    |
|                                   |              |         |                                            |      |     |         |           | 人工费      | 机械费 | 暂估价 |    |
|                                   |              | 一层      |                                            |      |     |         | 125920.00 | 8861.99  |     |     |    |
|                                   |              | 民警一览表文化 |                                            |      |     |         | 3447.15   | 397.65   |     |     |    |
| 1                                 | 011508002035 | 定制艺术字   | 1.100mm高艺术字“浦口派出所警务公开栏”：5mm白色树脂+3mm黑色水晶雕刻字 | 个    | 10  | 94.93   | 949.30    | 265.10   |     |     |    |
| 2                                 | 011508002036 | 定制艺术字   | 1.100mm高艺术字“民警一览表”：3mm米色树脂uv雕刻字            | 个    | 5   | 76.57   | 382.85    | 132.55   |     |     |    |
| 3                                 | 01B155       | 定制造型    | 1.定制房子造型：20mm棕色树脂                          | 套    | 1   | 765.00  | 765.00    |          |     |     |    |
| 4                                 | 01B156       | 定制制度牌   | 1.定制制度牌：5mm白色树脂+3mm透明水晶背面uv雕刻字             | 套    | 1   | 1350.00 | 1350.00   |          |     |     |    |
|                                   |              | 接处警过道文化 |                                            |      |     |         | 3802.40   | 212.08   |     |     |    |
| 5                                 | 011508002037 | 定制艺术字   | 1.160mm高艺术字“不忘初心牢记使命”：5mm白色树脂UV雕刻字         | 个    | 8   | 137.80  | 1102.40   | 212.08   |     |     |    |
| 6                                 | 01B157       | 定制文化版面  | 1.定制文化版面：20mm白色树脂                          | 套    | 1   | 1350.00 | 1350.00   |          |     |     |    |
| 7                                 | 01B158       | 定制造型    | 1.定制竹子造型：5mm白色树脂+3mm透明水晶背面uv雕刻             | 套    | 1   | 675.00  | 675.00    |          |     |     |    |
| 8                                 | 01B159       | 定制造型    | 1.定制云朵造型：5mm白色树脂+3mm透明水晶背面uv雕刻             | 套    | 1   | 675.00  | 675.00    |          |     |     |    |
|                                   |              | 综合指挥室   |                                            |      |     |         | 5370.19   | 503.69   |     |     |    |
| 本页小计                              |              |         |                                            |      |     |         | 7249.55   | 609.73   |     |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-文化 |              |          |                                                              |      |     | 标段:     |          | 第2页 共11页 |     |     |    |
|-----------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|----------|-----|-----|----|
| 序号                                | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |          |          |     |     | 备注 |
|                                   |              |          |                                                              |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中       |     |     |    |
|                                   |              |          |                                                              |      |     |         |          | 人工费      | 机械费 | 暂估价 |    |
| 9                                 | 011508002038 | 定制艺术字    | 1. 200mm高艺术字 “ “指挥+研判” 同台作业 “联勤+联动” 一体作战”：5cm蓝色树脂+3mm蓝色水晶雕刻字 | 个    | 19  | 150.01  | 2850.19  | 503.69   |     |     |    |
| 10                                | 01B160       | 定制制度牌    | 1. 定制制度牌：20mm树脂底板+面层10mm水晶CV打印+面层迷你精品字+影楼膜                   | 套    | 1   | 2520.00 | 2520.00  |          |     |     |    |
|                                   |              | 专业出警队文化墙 |                                                              |      |     |         | 5026.60  | 530.20   |     |     |    |
| 11                                | 011508002039 | 定制艺术字    | 1. 160mm高艺术字 “专业出警队”：3mm蓝色水晶雕刻字                              | 个    | 5   | 98.60   | 493.00   | 132.55   |     |     |    |
| 12                                | 011508002040 | 定制艺术字    | 1. 110mm高艺术字 “拯救人民出警先锋出警队神勇出击”：3mm蓝色水晶雕刻字                    | 个    | 15  | 80.24   | 1203.60  | 397.65   |     |     |    |
| 13                                | 01B162       | 定制文化版面   | 1. 定制文化版面：20mm白色树脂                                           | 套    | 1   | 1800.00 | 1800.00  |          |     |     |    |
| 14                                | 01B163       | 警力部署图    | 1. 警力部署图：10mm灰色树脂+3mm灰色水晶+10mm白色背面uv                         | 套    | 1   | 765.00  | 765.00   |          |     |     |    |
| 15                                | 01B164       | 组织构架图    | 1. 组织构架图：10mm灰色树脂+3mm灰色水晶+10mm白色背面uv                         | 套    | 1   | 765.00  | 765.00   |          |     |     |    |
|                                   |              | 竹校长工作室   |                                                              |      |     |         | 6851.56  | 636.24   |     |     |    |
| 16                                | 01B167       | 定制仿古实木牌匾 | 1. 定制仿古实木牌匾                                                  | 块    | 1   | 1800.00 | 1800.00  |          |     |     |    |
| 本页小计                              |              |          |                                                              |      |     |         | 12196.79 | 1033.89  |     |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-文化 |              |         |                                            |      |     | 标段:     |          | 第3页 共11页 |     |     |    |
|-----------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------|------|-----|---------|----------|----------|-----|-----|----|
| 序号                                | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征                                       | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |          |          |     |     | 备注 |
|                                   |              |         |                                            |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中       |     |     |    |
|                                   |              |         |                                            |      |     |         |          | 人工费      | 机械费 | 暂估价 |    |
| 17                                | 011508002041 | 定制艺术字   | 1. 80mm高艺术字“守正创新开放务实”：3mm蓝色背面uv雕刻字         | 个    | 8   | 69.23   | 553.84   | 212.08   |     |     |    |
| 18                                | 011508002042 | 定制艺术字   | 1. 50mm高艺术字“团队成员 工作目标”：3mm蓝色背面uv雕刻字        | 个    | 8   | 58.21   | 465.68   | 212.08   |     |     |    |
| 19                                | 011508002043 | 定制艺术字   | 1. 60mm高艺术字“工作宗旨 研究方向”：3mm米色背面uv雕刻字        | 个    | 8   | 61.88   | 495.04   | 212.08   |     |     |    |
| 20                                | 01B168       | 定制文化版面  | 1. 定制文化版面：10mm蓝色树脂                         | 套    | 1   | 450.00  | 450.00   |          |     |     |    |
| 21                                | 01B169       | 定制文化版面  | 1. 定制文化版面：10mm白色树脂                         | 套    | 1   | 450.00  | 450.00   |          |     |     |    |
| 22                                | 01B170       | 定制文化版面  | 1. 定制文化版面：20mm灰色树脂                         | 套    | 1   | 432.00  | 432.00   |          |     |     |    |
| 23                                | 01B171       | 定制文化版面  | 1. 定制文化版面：3mm透明水晶背面uv+透明水晶兜                | 套    | 1   | 405.00  | 405.00   |          |     |     |    |
| 24                                | 01B172       | 定制文化版面  | 1. 定制文化版面：10mm白色树脂+3mm蓝色水晶正面uv             | 套    | 1   | 1800.00 | 1800.00  |          |     |     |    |
|                                   |              | 新居民服务中心 |                                            |      |     |         | 5040.00  |          |     |     |    |
| 25                                | 01B176       | 定制制度牌   | 1. 定制制度牌：20mm树脂底板+面层10mm水晶CV打印+面层迷你精品字+影楼膜 | 块    | 7   | 720.00  | 5040.00  |          |     |     |    |
|                                   |              | 法治课堂文化墙 |                                            |      |     |         | 544.96   | 106.04   |     |     |    |
| 本页小计                              |              |         |                                            |      |     |         | 10091.56 | 636.24   |     |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-文化 |              |        |                                     |      |     | 标段:     |          | 第4页 共11页 |     |     |    |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------|------|-----|---------|----------|----------|-----|-----|----|
| 序号                                | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |          |          |     |     | 备注 |
|                                   |              |        |                                     |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中       |     |     |    |
|                                   |              |        |                                     |      |     |         |          | 人工费      | 机械费 | 暂估价 |    |
| 26                                | 011508002044 | 定制艺术字  | 1. 200mm高艺术字“法治”：5cm蓝色树脂+3mm蓝色水晶雕刻字 | 个    | 2   | 150.01  | 300.02   | 53.02    |     |     |    |
| 27                                | 011508002045 | 定制艺术字  | 1. 150mm高艺术字“课堂”：5cm蓝色树脂+3mm蓝色水晶雕刻字 | 个    | 2   | 122.47  | 244.94   | 53.02    |     |     |    |
|                                   |              | 大厅文化墙1 |                                     |      |     |         | 5569.82  | 397.65   |     |     |    |
| 28                                | 01B178       | 定制文化版面 | 1. 定制文化版面：20mm白色树脂+3mm黑色水晶雕刻        | 套    | 1   | 3150.00 | 3150.00  |          |     |     |    |
| 29                                | 011508002047 | 定制艺术字  | 1. 240mm高艺术字“浦口派出所辖区简介”：3mm黑色水晶雕刻字  | 个    | 9   | 127.98  | 1151.82  | 238.59   |     |     |    |
| 30                                | 011508002048 | 定制艺术字  | 1. 220mm高艺术字“荣誉展示”：5mm黑色水晶雕刻字       | 个    | 4   | 174.52  | 698.08   | 106.04   |     |     |    |
| 31                                | 011508002049 | 定制艺术字  | 1. 400mm高艺术字“荣誉”：5mm金拉丝雕刻字          | 个    | 2   | 284.96  | 569.92   | 53.02    |     |     |    |
|                                   |              | 大厅文化墙2 |                                     |      |     |         | 18535.41 | 2519.30  |     |     |    |
| 32                                | 011508004001 | 定制金属警徽 | 1. 定制金属警徽                           | 个    | 1   | 494.75  | 494.75   | 27.36    |     |     |    |
| 33                                | 011508002052 | 定制艺术字  | 1. 200mm高艺术字“公安机关人民警察誓词”：30mm金拉丝雕刻字 | 个    | 10  | 636.55  | 6365.50  | 265.10   |     |     |    |
| 本页小计                              |              |        |                                     |      |     |         | 12975.03 | 796.15   |     |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-文化

标段:

第5页 共11页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |           |          |     |     | 备注 |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|----------|-----|-----|----|
|      |              |        |                                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 合价        | 其中       |     |     |    |
|      |              |        |                                                                                                                       |      |     |         |           | 人工费      | 机械费 | 暂估价 |    |
| 34   | 011508002054 | 定制艺术字  | 1. 100mm高艺术字 “我是中国人民警察。我宣誓:坚决维护中国共产党的绝对领导,矢志献身崇高的人民公安事业,对党忠诚,服务人民,执法公正,纪律严明,为捍卫政治安全,维护社会安定,保障人民安宁而英勇奋斗!” : 10mm金拉丝雕刻字 | 个    | 84  | 138. 99 | 11675. 16 | 2226. 84 |     |     |    |
|      |              | 楼梯文化墙  |                                                                                                                       |      |     |         | 22826. 00 | 643. 04  |     |     |    |
| 35   | 011508004003 | 金属字    | 1. 580mm高金属字 “忠诚 为民 公正 廉洁” : 50mm厚太空铝金属艺术字                                                                            | 个    | 8   | 770. 15 | 6161. 20  | 218. 88  |     |     |    |
| 36   | 011508002055 | 定制艺术字  | 1. 580mm高艺术字 “富乐嵊州 越来越好精密防范 精细管理” : 20mm白色树脂+10mm蓝色水晶雕刻字                                                              | 个    | 16  | 636. 55 | 10184. 80 | 424. 16  |     |     |    |
| 37   | 01B180       | 定制装饰画  | 1. 定制装饰画: 30mm白色树脂+10mm黑色树脂雕刻字                                                                                        | 幅    | 9   | 720. 00 | 6480. 00  |          |     |     |    |
|      |              | 过道文化墙1 |                                                                                                                       |      |     |         | 8970. 73  | 768. 79  |     |     |    |
| 38   | 011508002056 | 定制艺术字  | 1. 480mm宽艺术字 “全民反诈” : 20mm白色树脂正面uv+5mm银拉丝水晶字                                                                          | 个    | 4   | 502. 52 | 2010. 08  | 106. 04  |     |     |    |
| 39   | 011508002057 | 定制艺术字  | 1. 150mm高艺术字 “预防 知识宣传” : 20mm白色树脂+10mm黑色水晶雕刻字                                                                         | 个    | 6   | 260. 17 | 1561. 02  | 159. 06  |     |     |    |
| 40   | 011508002059 | 定制艺术字  | 1. 190mm高艺术字 “新型诈骗” : 20mm白色树脂+10mm黑色水晶雕刻字                                                                            | 个    | 4   | 318. 92 | 1275. 68  | 106. 04  |     |     |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                       |      |     |         | 39347. 94 | 3241. 02 |     |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-文化

标段:

第6页 共11页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                              | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |          |        |     |     | 备注 |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|--------|-----|-----|----|
|      |              |        |                                                   |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中     |     |     |    |
|      |              |        |                                                   |      |     |         |          | 人工费    | 机械费 | 暂估价 |    |
| 41   | 01B181       | 定制文化版面 | 1. 定制文化版面：20mm白色树脂正面uv镂空造型                        | 套    | 1   | 2700.00 | 2700.00  |        |     |     |    |
| 42   | 011508002058 | 定制艺术字  | 1. 80mm高艺术字“FRAUD PREVENTION”：10mm白色树脂+5mm黑色树脂雕刻字 | 个    | 15  | 94.93   | 1423.95  | 397.65 |     |     |    |
|      |              | 过道文化墙2 |                                                   |      |     |         | 4258.04  | 53.02  |     |     |    |
| 43   | 011508002060 | 定制艺术字  | 1. 300mm高艺术字“法治”：20mm白色树脂+5mm棕色树脂雕刻字              | 个    | 2   | 329.02  | 658.04   | 53.02  |     |     |    |
| 44   | 01B182       | 定制文化版面 | 1. 定制文化版面：做10mm白色树脂+3mm透明水晶背面uv雕刻                 | 套    | 1   | 3600.00 | 3600.00  |        |     |     |    |
|      |              | 谈话室    |                                                   |      |     |         | 2880.00  |        |     |     |    |
| 45   | 01B183       | 定制制度牌  | 1. 定制制度牌：20mm树脂底板+面层10mm水晶CV打印+面层迷你精品字+影楼膜        | 块    | 4   | 720.00  | 2880.00  |        |     |     |    |
|      |              | 四解工作室  |                                                   |      |     |         | 12139.16 | 795.30 |     |     |    |
| 46   | 01B184       | 定制制度牌  | 1. 定制制度牌：20mm树脂底板+面层10mm水晶CV打印+面层迷你精品字+影楼膜        | 块    | 7   | 720.00  | 5040.00  |        |     |     |    |
| 47   | 011508002061 | 定制艺术字  | 1. 80mm高艺术字“退一步海阔天空让一步心平气和”：5mm白色树脂UV雕刻字          | 个    | 14  | 89.42   | 1251.88  | 371.14 |     |     |    |
| 本页小计 |              |        |                                                   |      |     |         | 17553.87 | 821.81 |     |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-文化

标段:

第7页 共11页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |          |         |     |     | 备注 |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|---------|-----|-----|----|
|      |              |        |                                                                         |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中      |     |     |    |
|      |              |        |                                                                         |      |     |         |          | 人工费     | 机械费 | 暂估价 |    |
| 48   | 011508002062 | 定制艺术字  | 1. 100mm高艺术字 “耐心疏导 依法调解 秉公办事 不徇私情”：5mm白色树脂UV雕刻字                         | 个    | 16  | 101.08  | 1617.28  | 424.16  |     |     |    |
| 49   | 01B185       | 定制文化版面 | 1. 和为贵：20mm白色树脂+10mm水晶雕刻字                                               | 套    | 1   | 1080.00 | 1080.00  |         |     |     |    |
| 50   | 01B186       | 定制文化版面 | 1. 定制文化版面：20mm白色树脂+3mm白色水晶                                              | 套    | 1   | 3150.00 | 3150.00  |         |     |     |    |
|      |              | 专业巡逻队  |                                                                         |      |     |         | 10797.30 | 1192.95 |     |     |    |
| 51   | 01B187       | 定制制度牌  | 1. 定制制度牌：20mm树脂底板+面层10mm水晶CV打印+面层迷你精品字+影楼膜                              | 块    | 3   | 720.00  | 2160.00  |         |     |     |    |
| 52   | 011508002063 | 定制艺术字  | 1. 200mm高艺术字 “违法犯罪的挤压力量 警情处置的增援力量风险隐患的排查力量要素管控的增值力量平安建设的宣传力量”：10mm水晶雕刻字 | 个    | 45  | 161.94  | 7287.30  | 1192.95 |     |     |    |
| 53   | 01B189       | 定制文化版面 | 1. 定制文化版面：20mm白色树脂                                                      | 块    | 5   | 270.00  | 1350.00  |         |     |     |    |
|      |              | 冬日暖阳   |                                                                         |      |     |         | 7700.68  | 106.04  |     |     |    |
| 54   | 01B190       | 定制制度牌  | 1. 定制制度牌：20mm树脂底板+面层10mm水晶CV打印+面层迷你精品字+影楼膜                              | 块    | 3   | 720.00  | 2160.00  |         |     |     |    |
| 55   | 011508002064 | 定制艺术字  | 1. 150mm高艺术字 “冬日暖光”：10mm水晶雕刻字                                           | 个    | 4   | 260.17  | 1040.68  | 106.04  |     |     |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                         |      |     |         | 19845.26 | 1723.15 |     |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-文化 |              |              |                                            |      |     | 标段:     |          | 第8页 共11页 |     |     |    |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|------|-----|---------|----------|----------|-----|-----|----|
| 序号                                | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征                                       | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |          |          |     |     | 备注 |
|                                   |              |              |                                            |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中       |     |     |    |
|                                   |              |              |                                            |      |     |         |          | 人工费      | 机械费 | 暂估价 |    |
| 56                                | 01B191       | 定制文化版面       | 1. 定制文化版面：20mm白色树脂+3mm白色水晶+5mm白色树脂雕刻       | 套    | 1   | 4500.00 | 4500.00  |          |     |     |    |
|                                   |              | 情感治理/家庭教育指导站 |                                            |      |     |         | 2160.00  |          |     |     |    |
| 57                                | 01B192       | 定制制度牌        | 1. 定制制度牌：20mm树脂底板+面层10mm水晶CV打印+面层迷你精品字+影楼膜 | 块    | 3   | 720.00  | 2160.00  |          |     |     |    |
|                                   |              | 二层           |                                            |      |     |         | 22159.56 | 1086.91  |     |     |    |
|                                   |              | 社区警务队文化墙1    |                                            |      |     |         | 3417.10  | 265.10   |     |     |    |
| 58                                | 01B197       | 定制文化版面       | 1. 定制文化版面：20mm白色树脂+3mm白色水晶+5mm白色树脂雕刻       | 套    | 1   | 2250.00 | 2250.00  |          |     |     |    |
| 59                                | 01B198       | 定制文化版面       | 1. 定制文化版面：10mm白色树脂+3mm双色板镂空造型雕刻            | 套    | 1   | 585.00  | 585.00   |          |     |     |    |
| 60                                | 011508002065 | 定制艺术字        | 1. 50mm高艺术字“警力部署图 组织构架图”：3mm水晶雕刻字          | 个    | 10  | 58.21   | 582.10   | 265.10   |     |     |    |
|                                   |              | 社区警务队文化墙2    |                                            |      |     |         | 2160.00  |          |     |     |    |
| 61                                | 01B196       | 定制制度牌        | 1. 定制制度牌：20mm树脂底板+面层10mm水晶CV打印+面层迷你精品字+影楼膜 | 块    | 3   | 720.00  | 2160.00  |          |     |     |    |
|                                   |              | 案件办理队文化墙1    |                                            |      |     |         | 6609.02  | 715.77   |     |     |    |
| 本页小计                              |              |              |                                            |      |     |         | 12237.10 | 265.10   |     |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-文化 |              |           |                                                  |      |     | 标段:     |          | 第9页 共11页 |     |     |    |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|----------|-----|-----|----|
| 序号                                | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征                                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |          |          |     |     | 备注 |
|                                   |              |           |                                                  |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中       |     |     |    |
|                                   |              |           |                                                  |      |     |         |          | 人工费      | 机械费 | 暂估价 |    |
| 62                                | 01B199       | 定制文化版面    | 1. 定制文化版面：20mm白色树脂+3mm白色水晶+5mm白色树脂雕刻             | 套    | 1   | 2250.00 | 2250.00  |          |     |     |    |
| 63                                | 01B200       | 定制文化版面    | 1. 定制文化版面：10mm白色树脂+3mm双色板镂空造型雕刻                  | 套    | 1   | 585.00  | 585.00   |          |     |     |    |
| 64                                | 011508002066 | 定制艺术字     | 1. 50mm高艺术字“警力部署图 组织构架图”：3mm水晶雕刻字                | 个    | 10  | 58.21   | 582.10   | 265.10   |     |     |    |
| 65                                | 011508002067 | 定制艺术字     | 1. 130mm高艺术字“案件办理队”：5mm白色树脂雕刻字                   | 个    | 5   | 119.72  | 598.60   | 132.55   |     |     |    |
| 66                                | 011508002068 | 定制艺术字     | 1. 120mm高艺术字“快破案 破小案 办好案 控发展”：20mm白色树脂+10mm水晶雕刻字 | 个    | 12  | 216.11  | 2593.32  | 318.12   |     |     |    |
|                                   |              | 案件办理队文化墙2 |                                                  |      |     |         | 1440.00  |          |     |     |    |
| 67                                | 01B201       | 定制制度牌     | 1. 定制制度牌：20mm树脂底板+面层10mm水晶CV打印+面层迷你精品字+影楼膜       | 块    | 2   | 720.00  | 1440.00  |          |     |     |    |
|                                   |              | 过道文化墙1    |                                                  |      |     |         | 3600.00  |          |     |     |    |
| 68                                | 01B202       | 定制文化版面    | 1. 定制文化版面：20mm白色树脂+3mm白色水晶+5mm白色树脂雕刻             | 套    | 1   | 2250.00 | 2250.00  |          |     |     |    |
| 69                                | 01B203       | 定制文化版面    | 1. 定制文化版面：10mm白色树脂+3mm双色板镂空造型雕刻                  | 套    | 1   | 1350.00 | 1350.00  |          |     |     |    |
|                                   |              | 过道文化墙2    |                                                  |      |     |         | 4933.44  | 106.04   |     |     |    |
| 本页小计                              |              |           |                                                  |      |     |         | 11649.02 | 715.77   |     |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-文化

标段:

第10页 共11页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征                                      | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |          |        |     |     | 备注 |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------|------|-----|---------|----------|--------|-----|-----|----|
|      |              |          |                                           |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中     |     |     |    |
|      |              |          |                                           |      |     |         |          | 人工费    | 机械费 | 暂估价 |    |
| 70   | 01B206       | 定制文化版面   | 1. 定制文化版面：20mm白色树脂+3mm白色水晶+5mm白色树脂雕刻      | 套    | 1   | 3150.00 | 3150.00  |        |     |     |    |
| 71   | 011508002069 | 定制艺术字    | 1. 160mm高艺术字“民警工作”：20mm白色树脂+10mm水晶雕刻字     | 个    | 4   | 274.86  | 1099.44  | 106.04 |     |     |    |
| 72   | 01B208       | 定制地杆佩带轴头 | 1. 定制地杆佩带轴头                               | 个    | 2   | 342.00  | 684.00   |        |     |     |    |
|      |              | 三层       |                                           |      |     |         | 14170.06 | 530.20 |     |     |    |
|      |              | 健身房文化墙   |                                           |      |     |         | 7888.88  | 212.08 |     |     |    |
| 73   | 01B209       | 定制文化版面   | 1. 定制文化版面：20mm白色树脂+10mm白色树脂正面uv           | 套    | 1   | 3150.00 | 3150.00  |        |     |     |    |
| 74   | 01B211       | 定制文化版面   | 1. 定制文化版面：10mm白色树脂正面uv                    | 套    | 1   | 1620.00 | 1620.00  |        |     |     |    |
| 75   | 011508002070 | 定制艺术字    | 1. 200mm高艺术字“生命不止运动不息”：20mm白色树脂+10mm水晶雕刻字 | 个    | 8   | 333.61  | 2668.88  | 212.08 |     |     |    |
| 76   | 01B212       | 定制英文     | 1. 定制英文：20mm白色树脂+10mm水晶雕刻字                | 套    | 1   | 450.00  | 450.00   |        |     |     |    |
|      |              | 阅览室文化墙   |                                           |      |     |         | 6281.18  | 318.12 |     |     |    |
| 77   | 011508002071 | 定制艺术字    | 1. 550mm高艺术字“阅读”：20mm白色树脂+10mm水晶雕刻字       | 个    | 2   | 847.69  | 1695.38  | 53.02  |     |     |    |
| 本页小计 |              |          |                                           |      |     |         | 14517.70 | 371.14 |     |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:嵊州市浦口派出所室内改造及文化布展工程-文化

标段:

第11页 共11页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                       | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |           |          |     |     | 备注 |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|----------|-----|-----|----|
|      |              |        |                                            |      |     | 综合单价    | 合价        | 其中       |     |     |    |
|      |              |        |                                            |      |     |         |           | 人工费      | 机械费 | 暂估价 |    |
| 78   | 011508002072 | 定制艺术字  | 1. 150mm高艺术字“勤读知不足善读学真知”：10mm白色树脂+5mm水晶雕刻字 | 个    | 10  | 143.58  | 1435.80   | 265.10   |     |     |    |
| 79   | 01B213       | 定制文化版面 | 1. 定制文化版面：20mm白色树脂+10mm白色树脂正面uv            | 套    | 1   | 3150.00 | 3150.00   |          |     |     |    |
|      |              | 其他     |                                            |      |     |         | 15705.00  |          |     |     |    |
| 80   | 01B062       | 消防箱美化  | 1. 消防箱美化：5mm白色树脂正面uv                       | 套    | 8   | 540.00  | 4320.00   |          |     |     |    |
| 81   | 01B063       | 桌牌     | 1. 桌牌                                      | 块    | 30  | 72.00   | 2160.00   |          |     |     |    |
| 82   | 01B064       | 吊牌     | 1. 铝合金吊牌                                   | 块    | 3   | 405.00  | 1215.00   |          |     |     |    |
| 83   | 01B204       | 科室牌    | 1. 科室牌：20mm树脂底板+面层10mm水晶CV打印影楼膜            | 块    | 10  | 144.00  | 1440.00   |          |     |     |    |
| 84   | 01B205       | 去向牌    | 1. 铝合金去向牌                                  | 块    | 10  | 585.00  | 5850.00   |          |     |     |    |
| 85   | 01B065       | 门条     | 1. 门条                                      | 项    | 1   | 720.00  | 720.00    |          |     |     |    |
|      |              |        |                                            |      |     |         |           |          |     |     |    |
|      |              |        |                                            |      |     |         |           |          |     |     |    |
|      |              |        |                                            |      |     |         |           |          |     |     |    |
| 本页小计 |              |        |                                            |      |     |         | 20290.80  | 265.10   |     |     |    |
| 合计   |              |        |                                            |      |     |         | 177954.62 | 10479.10 |     |     |    |



主要材料和工程设备一览表

| 工程名称:文化 |                                                                                                                      |    |         | 标段:    |         | 第1页 共5页 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------|---------|
| 序号      | 名称、规格、型号                                                                                                             | 单位 | 数量      | 单价(元)  | 合价（元）   | 备注      |
| 1       | 铁件综合                                                                                                                 | kg | 187.871 | 6.37   | 1196.74 |         |
| 2       | 100mm高艺术字“我是中国人民警察。我宣誓:坚决维护中国共产党的绝对领导,矢志献身崇高的人民公安事业,对党忠诚,服务人民,执法公正,纪律严明,为捍卫政治安全,维护社会安定,保障人民安宁而英勇奋斗!”:10mm金拉丝雕刻字1m2以内 | 个  | 85.680  | 97.20  | 8328.10 |         |
| 3       | 100mm高艺术字“浦口派出所”:5mm白色树脂+3mm黑色水晶雕刻字1m2以内                                                                             | 个  | 10.200  | 54.00  | 550.80  |         |
| 4       | 100mm高艺术字“耐心疏导 依法调解 秉公办事 不徇私情”:5mm白色树脂UV雕刻字1m2以内                                                                     | 个  | 16.320  | 60.03  | 979.69  |         |
| 5       | 100mm高艺术字“警务公开栏”:3mm米色背面uv雕刻字1m2以内                                                                                   | 个  | 5.100   | 36.00  | 183.60  |         |
| 6       | 110mm高艺术字“拯救人民出警先锋出警队神勇出击”:3mm蓝色水晶雕刻字1m2以内                                                                           | 个  | 15.300  | 39.60  | 605.88  |         |
| 7       | 120mm高艺术字“快破案 破小案 办好案 控发展”:20mm白色树脂+10mm水晶雕刻字1m2以内                                                                   | 个  | 12.240  | 172.80 | 2115.07 |         |
| 8       | 130mm高艺术字“案件办理队”:5mm白色树脂雕刻字1m2以内                                                                                     | 个  | 5.100   | 78.30  | 399.33  |         |
| 9       | 150mm高艺术字“冬日暖阳”:10mm水晶雕刻字1m2以内                                                                                       | 个  | 4.080   | 216.00 | 881.28  |         |
| 10      | 150mm高艺术字“勤读知不足 善读学真知”:10mm白色树脂+5mm水晶雕刻字1m2以内                                                                        | 个  | 10.200  | 101.70 | 1037.34 |         |
| 11      | 150mm高艺术字“课堂”:5cm蓝色树脂+3mm蓝色水晶雕刻字1m2以内                                                                                | 个  | 2.040   | 81.00  | 165.24  |         |
| 12      | 150mm高艺术字“预防 知识宣传”:20mm白色树脂+10mm黑色水晶雕刻字1m2以内                                                                         | 个  | 6.120   | 216.00 | 1321.92 |         |
| 13      | 160mm高艺术字“不忘初心牢记使命”:5mm白色树脂UV雕刻字1m2以内                                                                                | 个  | 8.160   | 96.03  | 783.60  |         |
| 14      | 160mm高艺术字“专业出警队”:3mm蓝色水晶雕刻字1m2以内                                                                                     | 个  | 5.100   | 57.60  | 293.76  |         |

主要材料和工程设备一览表

| 工程名称:文化 |                                                                         |    |        | 标段:    |         | 第2页 共5页 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|---------|
| 序号      | 名称、规格、型号                                                                | 单位 | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)   | 备注      |
| 15      | 160mm高艺术字“民警工作”：20mm白色树脂+10mm水晶雕刻字1m2以内                                 | 个  | 4.080  | 230.40 | 940.03  |         |
| 16      | 190mm高艺术字“新型诈骗”：20mm白色树脂+10mm黑色水晶雕刻字1m2以内                               | 个  | 4.080  | 273.60 | 1116.29 |         |
| 17      | 200mm高艺术字““指挥+研判”同台作业“联勤+联动”一体作战”：5cm蓝色树脂+3mm蓝色水晶雕刻字1m2以内               | 个  | 19.380 | 108.00 | 2093.04 |         |
| 18      | 200mm高艺术字“公安机关人民警察誓词”：30mm金拉丝雕刻字1m2以内                                   | 个  | 10.200 | 585.00 | 5967.00 |         |
| 19      | 200mm高艺术字“法治”：5cm蓝色树脂+3mm蓝色水晶雕刻字1m2以内                                   | 个  | 2.040  | 108.00 | 220.32  |         |
| 20      | 200mm高艺术字“违法犯罪的挤压力量警情处置的增援力量风险隐患的排查力量要素管控的增值力量平安建设的宣传力量”：10mm水晶雕刻字1m2以内 | 个  | 45.900 | 119.70 | 5494.23 |         |
| 21      | 220mm高艺术字“荣誉展示”：5mm黑色水晶雕刻字1m2以内                                         | 个  | 4.080  | 132.03 | 538.68  |         |
| 22      | 240mm高艺术字“浦口派出所辖区简介”：3mm黑色水晶雕刻字1m2以内                                    | 个  | 9.180  | 86.40  | 793.15  |         |
| 23      | 300mm高艺术字“全民反诈”：20mm白色树脂+5mm棕色树脂雕刻字1m2以内                                | 个  | 2.040  | 283.50 | 578.34  |         |
| 24      | 300mm高艺术字“生命不止运动不息”：20mm白色树脂+10mm水晶雕刻字1m2以内                             | 个  | 8.160  | 288.00 | 2350.08 |         |
| 25      | 400mm高艺术字“荣誉”：5mm金拉丝雕刻字1m2以内                                            | 个  | 2.040  | 240.30 | 490.21  |         |
| 26      | 480mm宽艺术字“全民反诈”：20mm白色树脂正面uv+5mm银拉丝水晶字1m2以内                             | 个  | 4.080  | 453.60 | 1850.69 |         |
| 27      | 50mm高艺术字“团队成员 工作目标”：3mm蓝色背面uv雕刻字1m2以内                                   | 个  | 8.160  | 18.00  | 146.88  |         |
| 28      | 50mm高艺术字“警力部署图 组织架构图”：3mm水晶雕刻字1m2以内                                     | 个  | 20.400 | 18.00  | 367.20  |         |
| 29      | 550mm高艺术字“阅读”：20mm白色树脂+10mm水晶雕刻字1m2以内                                   | 个  | 2.040  | 792.00 | 1615.68 |         |

主要材料和工程设备一览表

| 工程名称:文化 |                                                           |    |        | 标段:     |          | 第3页 共5页 |
|---------|-----------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|---------|
| 序号      | 名称、规格、型号                                                  | 单位 | 数量     | 单价(元)   | 合价(元)    | 备注      |
| 30      | 580mm高艺术字“富乐嵊州 越来越好 精密防范 精细管理”: 20mm白色树脂+10mm蓝色水晶雕刻字1m2以内 | 个  | 16.320 | 585.00  | 9547.20  |         |
| 31      | 60mm高艺术字“工作宗旨 研究方向”: 3mm米色背面uv雕刻字1m2以内                    | 个  | 8.160  | 21.60   | 176.26   |         |
| 32      | 80mm高艺术字“FRAUD PREVENTION”: 10mm白色树脂+5mm黑色树脂雕刻字1m2以内      | 个  | 15.300 | 54.00   | 826.20   |         |
| 33      | 80mm高艺术字“守正创新开放务实”: 3mm蓝色背面uv雕刻字1m2以内                     | 个  | 8.160  | 28.80   | 235.01   |         |
| 34      | 80mm高艺术字“退一步海阔天空 让一步心平气和”: 5mm白色树脂UV雕刻字1m2以内              | 个  | 14.280 | 48.60   | 694.01   |         |
| 35      | 定制520mm高金属字“忠诚 为民 公正 廉洁”: 50mm厚太空铝金属艺术字0.2m2以内            | 个  | 8.160  | 720.00  | 5875.20  |         |
| 36      | 定制金属警徽0.2m2以内                                             | 个  | 1.020  | 450.00  | 459.00   |         |
| 37      | 和为贵: 20mm白色树脂+10mm水晶雕刻字                                   | 套  | 1.000  | 1080.00 | 1080.00  |         |
| 38      | 定制云朵造型: 5mm白色树脂+3mm透明水晶背面uv雕刻                             | 套  | 1.000  | 675.00  | 675.00   |         |
| 39      | 定制仿古实木牌匾                                                  | 块  | 1.000  | 1800.00 | 1800.00  |         |
| 40      | 定制制度牌: 20mm树脂底板+面层10mm水晶CV打印+面层迷你精品字+影楼膜                  | 块  | 32.000 | 720.00  | 23040.00 |         |
| 41      | 定制制度牌: 20mm树脂底板+面层10mm水晶CV打印+面层迷你精品字+影楼膜                  | 套  | 1.000  | 2520.00 | 2520.00  |         |
| 42      | 定制制度牌: 5mm白色树脂+3mm透明水晶背面uv雕刻字                             | 套  | 1.000  | 1350.00 | 1350.00  |         |
| 43      | 定制地杆佩带轴头                                                  | 个  | 2.000  | 342.00  | 684.00   |         |
| 44      | 定制房子造型: 20mm棕色树脂                                          | 套  | 1.000  | 765.00  | 765.00   |         |
| 45      | 定制文化版面: 10mm白色树脂                                          | 套  | 1.000  | 450.00  | 450.00   |         |
| 46      | 定制文化版面: 10mm白色树脂+3mm双色板镂空造型雕刻                             | 套  | 2.000  | 585.00  | 1170.00  |         |
| 47      | 定制文化版面: 10mm白色树脂+3mm双色板镂空造型雕刻                             | 套  | 1.000  | 1350.00 | 1350.00  |         |
| 48      | 定制文化版面: 10mm白色树脂+3mm蓝色水晶正面uv                              | 套  | 1.000  | 1800.00 | 1800.00  |         |

主要材料和工程设备一览表

| 工程名称:文化 |                                   |    |        | 标段:     |         | 第4页 共5页 |
|---------|-----------------------------------|----|--------|---------|---------|---------|
| 序号      | 名称、规格、型号                          | 单位 | 数量     | 单价(元)   | 合价(元)   | 备注      |
| 49      | 定制文化版面：10mm白色树脂正面uv               | 套  | 1.000  | 1620.00 | 1620.00 |         |
| 50      | 定制文化版面：10mm蓝色树脂                   | 套  | 1.000  | 450.00  | 450.00  |         |
| 51      | 定制文化版面：20mm灰色树脂                   | 套  | 1.000  | 432.00  | 432.00  |         |
| 52      | 定制文化版面：20mm白色树脂                   | 套  | 1.000  | 1350.00 | 1350.00 |         |
| 53      | 定制文化版面：20mm白色树脂                   | 块  | 5.000  | 270.00  | 1350.00 |         |
| 54      | 定制文化版面：20mm白色树脂                   | 套  | 1.000  | 1800.00 | 1800.00 |         |
| 55      | 定制文化版面：20mm白色树脂+10mm白色树脂正面uv      | 套  | 2.000  | 3150.00 | 6300.00 |         |
| 56      | 定制文化版面：20mm白色树脂+3mm白色水晶           | 套  | 1.000  | 3150.00 | 3150.00 |         |
| 57      | 定制文化版面：20mm白色树脂+3mm白色水晶+5mm白色树脂雕刻 | 套  | 1.000  | 4500.00 | 4500.00 |         |
| 58      | 定制文化版面：20mm白色树脂+3mm白色水晶+5mm白色树脂雕刻 | 套  | 1.000  | 3150.00 | 3150.00 |         |
| 59      | 定制文化版面：20mm白色树脂+3mm白色水晶+5mm白色树脂雕刻 | 套  | 3.000  | 2250.00 | 6750.00 |         |
| 60      | 定制文化版面：20mm白色树脂+3mm黑色水晶雕刻         | 套  | 1.000  | 3150.00 | 3150.00 |         |
| 61      | 定制文化版面：20mm白色树脂正面uv镂空造型           | 套  | 1.000  | 2700.00 | 2700.00 |         |
| 62      | 定制文化版面：3mm透明水晶背面uv+透明水晶兜          | 套  | 1.000  | 405.00  | 405.00  |         |
| 63      | 定制文化版面：做10mm白色树脂+3mm透明水晶背面uv雕刻    | 套  | 1.000  | 3600.00 | 3600.00 |         |
| 64      | 定制竹子造型：5mm白色树脂+3mm透明水晶背面uv雕刻      | 套  | 1.000  | 675.00  | 675.00  |         |
| 65      | 定制英文：20mm白色树脂+10mm水晶雕刻字           | 套  | 1.000  | 450.00  | 450.00  |         |
| 66      | 定制装饰画：30mm白色树脂+10mm黑色树脂雕刻字        | 幅  | 9.000  | 720.00  | 6480.00 |         |
| 67      | 桌牌                                | 块  | 30.000 | 72.00   | 2160.00 |         |
| 68      | 消防箱美化：5mm白色树脂正面uv                 | 套  | 8.000  | 540.00  | 4320.00 |         |
| 69      | 科室牌：20mm树脂底板+面层10mm               | 块  | 10.000 | 144.00  | 1440.00 |         |



## 主要机械台班一览表

工程名称:文化

标段：

第1页 共1页

[illegible]