

嵊州市企业家法律服务中心建设项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 288077元

(大写): 贰拾捌万捌仟零柒拾柒元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

编制说明

工程名称:嵊州市企业家法律服务中心建设项目

第1页 共1页

一、编制依据:

《浙江省建设工程计价规则 (2018版)》
《浙江省建筑工程预算定额 (2018版)》
《浙江省市政工程预算定额 (2018版)》
《浙江省安装工程预算定额 (2018版)》
《浙江省园林古建工程预算定额 (2018版)》
《浙江省建设工程施工费用定额 (2018版)》
《建设工程工程量清单计价规范 (GB50500-2013)》及浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》相关配套文件。直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。

二、编制范围:设计施工图范围内

三、工程类别与取费:工程类别确定为市区工程,企业管理费、利润、施工组织措施费(仅计安全文明施工费)按定额弹性区间值的中值计取,规费、税金按定额规定标准值计取,税金按增值税税率9%计取(在施工结算中税金费率按实结算),不计标化工地、优质工程增加费。

四、主要材料价格及人工工日工资:

- 1.主要材料价格按2024年第3期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价(除税价)及同期《浙江造价信息》中发布的信息价(除税价)计,部分无价材料按市场价计取(除税价)。
- 2.人工工日工资按2024年第3期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。

五、其他

- 1.暂列金按税前造价5%计入;
- 2.广告文化布展按暂估价25000元/项计入;

招标控制价费用表

工程名称:嵊州市企业家法律服务中心建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	192329.25	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	31653.65	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	8263.00	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	6403.16	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	917.96	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 5.71%	1859.84	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 5.71%	1859.84	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	36734.31	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	11734.31	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	11734.31	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	25000.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	25000.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 27.92%	9093.99	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下 浮) $\times$ 9%	22177.85	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不 计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	268598.40	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑						标段:		第1页 共9页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		企业家法律服务中心及未检保障中心门厅					118077.02	18703.89	2483.56		
	0101	A 土石方工程					271.08	5.08	12.56		
1	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：外购土	m3	9.97	27.19	271.08	5.08	12.56		
	0104	D 砌筑工程					5724.49	1421.64	118.21		
2	010404001001	垫层	1. 300厚粒径10-40卵石M2.5混合砂浆灌注	m3	10.58	448.22	4742.17	1064.88	114.58		
3	010401012001	零星砌砖	1. 台阶侧墙标砖砌筑	m3	1.62	606.37	982.32	356.76	3.63		
	0105	E 混凝土及钢筋混凝土工程					6266.55	1910.70	15.73		
4	010510003001	过梁	1. 成品混凝土过梁	m3	0.35	2320.10	812.04	76.19			
5	010507001002	散水、坡道	1. 300厚粒径10-40卵石M2.5混合砂浆灌注 2. C20混凝土坡道	m2	9.49	127.70	1211.87	324.65	1.99		
6	010507004001	台阶	1. 1. 300厚粒径10-40卵石M2.5混合砂浆灌注 2. C20混凝土台阶	m2	16.36	259.33	4242.64	1509.86	13.74		
	0106	F 金属结构工程					18526.97	5081.98	1442.09		
本页小计							12262.12	3337.42	146.50		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑						标段:		第2页 共9页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	Z010606014001	高强螺栓	1. M14*160锚栓	个	90	27. 96	2516. 40	1248. 30	136. 80		
8	010604001001	钢梁	1. 变截面型钢（200-100）*100*12*12，表面防锈处理	t	1. 118	7754. 92	8670. 00	2122. 08	796. 28		
9	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 无缝钢管拉杆 Φ80*5，表面氟碳喷涂	t	0. 194	8097. 83	1570. 98	400. 55	98. 89		
10	010606002001	钢檩条	1. 口40*5钢方管，表面防锈处理	t	0. 639	7176. 00	4585. 46	1038. 16	325. 74		
11	010606013001	零星钢构件	1. L50*4镀锌角钢@400、250*250*10镀锌钢板	t	0. 160	7400. 84	1184. 13	272. 89	84. 38		
	0108	H 门窗工程					15918. 58	549. 29			
12	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 1. 6厚断桥中空铝合金落地玻璃窗（5+12+5）	m2	33. 07	481. 36	15918. 58	549. 29			
	0109	J 屋面及防水工程					6948. 86	412. 14	137. 92		
13	010606011002	钢板天沟	1. 2. 0厚不锈钢雨水沟	t	0. 277	18076. 22	5007. 11	412. 14	137. 92		
14	010901002002	型材屋面	1. 0. 6厚86型彩钢瓦铺设	m2	43. 15	45. 00	1941. 75				
	0111	L 楼地面装饰工程					20021. 42	3397. 26	62. 47		
本页小计							41394. 41	6043. 41	1580. 01		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑						标段:		第3页 共9页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	011102001001	石材楼地面	平台 1. 素土夯实 2. 60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 3. 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 50厚800*800芝麻白花岗岩石材（具体样式由业主指定）	m2	35.26	293.92	10363.62	1735.50	33.14		
16	011102001002	石材楼地面	坡道+台阶 1. 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 50厚800*800芝麻白花岗岩石材（具体样式由业主指定）	m2	32.39	250.70	8120.17	1117.78	28.18		
17	011108001001	石材零星项目	1. 30mm厚芝麻黑花岗岩石材压顶（含倒角）	m2	5.21	295.13	1537.63	543.98	1.15		
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					2822.06	870.83	1.90		
18	011204001001	石材墙面	1. 30厚芝麻黑花岗岩石材（具体样式由业主指定）	m2	10.57	254.05	2685.31	789.68	1.90		
19	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 原外墙修复（真石漆涂料）	m2	5.00	27.35	136.75	81.15			
	0113	N 天棚工程					33497.95	4068.15			
20	011302001001	吊顶天棚	1. 9mm厚纤维水泥板基层 2. 3mm厚白色铝塑板饰面 3. 透光软膜	m2	37.51	324.17	12159.62	1536.03			
本页小计							35003.10	5804.12	64.37		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑						标段:		第4页 共9页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	011302001002	吊顶天棚	1. 1.2mm厚黑色哑光不锈钢饰面（具体样式由业主指定）	m2	44.09	325.02	14330.13	672.81			
22	011302001006	吊顶天棚（侧面）	1. 9mm厚纤维水泥板基层 2. 3mm厚白色铝塑板饰面	m2	5.98	171.56	1025.93	192.56			
23	011302001007	吊顶天棚	1. 9mm纤维水泥板	m2	149.13	32.92	4909.36	1334.71			
24	011302001008	吊顶天棚	1. 9mm纤维水泥板侧面	m2	28.55	37.58	1072.91	332.04			
	0115	Q 其他装饰工程					6680.98	513.12			
25	011502001001	金属装饰线	1. 1.2厚黑钛金拉丝不锈钢线条	m	50.42	15.90	801.68	265.71			
26	01B008	铝合金栏杆	1. 铝合金栏杆，样式规格甲定	m	14.06	250.00	3515.00				
27	01B001	塑料格栅盖板	1. 15厚塑料格栅	m2	5.51	40.00	220.40				
28	011502003001	石材装饰线	1. 石材线条修补	m	8.00	73.25	586.00	153.04			
29	01B003	空调外机移位	1. 空调外机移位	项	1	1000.00	1000.00				
30	01B004	排水管	1. 塑料排水管铺设PVC110	m	23.71	23.53	557.90	94.37			
	0116	R 拆除工程					1398.08	473.70	692.68		
31	011601001001	砖砌体拆除	1. 3.2m高水泥砌块砖墙拆除 2. 含建筑垃圾外运	m3	9.59	90.61	868.95	147.30	578.28		
本页小计							28888.26	3192.54	578.28		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑						标段:		第5页 共9页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	011602001001	混凝土构件拆除	1. 原石材台阶拆除 2. 含建筑垃圾外运	m3	0.92	196.76	181.02	63.96	87.70		
33	011610002001	金属门窗拆除	1. 原铝合金门窗拆除 2. 含建筑垃圾外运	m2	12.96	26.86	348.11	262.44	26.70		
		8F企业家法律服务中心					74252.23	13545.99	323.86		
	0116	R 拆除工程					2943.01	1339.91	275.96		
34	011605001001	平面块料拆除	1. 地面地砖拆除 2. 含建筑垃圾外运	m2	53.00	20.19	1070.07	780.16	109.18		
35	011605002001	立面块料拆除	1. 石材踢脚线拆除 2. 含建筑垃圾外运	m2	0.55	9.29	5.11	3.68	0.57		
36	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 顶面矿棉板拆除 2. 含建筑垃圾外运	m2	53.00	10.95	580.35	374.18	109.18		
37	011605002002	立面块料拆除	1. 3m高大理石墙面拆除 2. 含建筑垃圾外运	m2	11.33	9.29	105.26	75.80	11.67		
38	011601001002	砖砌体拆除	1. 新开2米3高的门洞 2. 含建筑垃圾外运	m3	0.64	284.72	182.22	106.09	45.36		
39	01B005	原灯箱广告墙拆除及清理	1. 原灯箱广告墙拆除及清理	项	1	1000.00	1000.00				
	0104	D 砌筑工程					212.01	46.79	0.42		
40	010402001001	砌块墙	1. 原2.1m高门洞采用加气混凝土砖墙封堵	m3	0.55	385.47	212.01	46.79	0.42		
本页小计							3684.15	1713.10	390.78		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑						标段:		第6页 共9页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0105	E 混凝土及钢筋混凝土工程					139. 21	13. 06			
41	010510003002	过梁	1. 成品混凝土过梁	m3	0. 06	2320. 10	139. 21	13. 06			
	0108	H 门窗工程					18007. 71	532. 80	0. 94		
42	010801004001	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1023 2、含五金	樘	1	946. 33	946. 33	93. 65	0. 87		
43	010802001003	金属（塑钢）门	1. 2. 0铝合金地弹门安装	樘	2	2106. 82	4213. 64	358. 70			
44	01B002	中式移门定制	中式移门定制	m2	7. 82	1500. 00	11730. 00				
45	010810001001	窗帘及轨道	1. 布艺窗帘及轨道	m	4. 60	200. 00	920. 00				
46	010810002002	木窗帘盒	1. 15mm多层阻燃板基层 2. 12mm纸面石膏板 3. 板缝贴胶带、点锈	m	7. 34	26. 94	197. 74	80. 45	0. 07		
	0111	L 楼地面装饰工程					8095. 31	2027. 07	46. 11		
47	011102003001	块料楼地面	1. 专用界面剂一道 2. 30厚1：2. 5水泥砂浆找平层，表面抹光 3. 5厚陶瓷专用粘结剂，齿形抹子 4. 10厚800*800防滑地砖，专用嵌缝胶嵌缝（材料要求达到A级）	m2	53. 00	148. 89	7891. 17	2001. 81	46. 11		
本页小计							26038. 09	2547. 67	47. 05		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑						标段:		第7页 共9页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	011105006003	金属踢脚线	1.9厚阻燃板基层+1.2厚拉丝不锈钢踢脚线（具体样式由业主指定）	m	10.66	19.15	204.14	25.26			
	0113	N 天棚工程					23407.80	4000.95	0.27		
49	011302001003	吊顶天棚	平面 1. C50系列轻钢龙骨 2. 15mm厚多层阻燃板基层 3. 12mm厚纸面石膏板	m2	30.29	155.81	4719.48	1314.59			
50	011302001004	吊顶天棚	侧面 1. C50系列轻钢龙骨 2. 15mm厚多层阻燃板基层 3. 12mm厚纸面石膏板	m2	14.67	132.89	1949.50	593.55			
51	011302001009	吊顶天棚(侧面)	1. 基层材料种类、规格：15mm多层阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格：3mm厚白色铝塑板	m2	3.78	200.68	758.57	121.72			
52	011302001005	吊顶天棚	1. C50系列轻钢龙骨 2. 15mm厚阻燃多层板基层 3. 3mm厚白色铝塑板 4. 透光灯膜 5. 天棚2mm冲孔铝板（图案由厂家深化定制）	m2	22.74	676.10	15374.51	1743.02			
53	011304001001	灯带（槽）	1. 15mm多层阻燃板基层 2. 12mm纸面石膏板 3. 板缝贴胶带、点锈	m2	3.29	154.68	508.90	191.25	0.23		
本页小计							23515.10	3989.39	0.23		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑						标段:		第8页 共9页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	011304001002	灯带（弧形）	1. 15mm多层阻燃板基层 2. 12mm纸面石膏板 3. 板缝贴胶带、点锈	m2	0.62	156.20	96.84	36.82	0.04		
	0114	P 油漆、涂料、裱糊工程					1263.48	741.24			
55	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 满刮内墙腻子二道 2. 白色无机涂料二度饰面	m2	35.54	24.82	882.10	515.33			
56	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 满刮内墙腻子2遍 2. 新刷白色无机涂料二度饰面	m2	12.32	27.35	336.95	199.95			
57	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 满刮内墙腻子2遍 2. 新刷白色无机涂料二度饰面	m2	1.79	24.82	44.43	25.96			
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					19191.70	4844.17	0.16		
58	011201001001	墙面一般抹灰	1. 玻璃丝网格布	m2	17.18	6.24	107.20	68.20			
59	011204001002	石材墙面	1. 岩板（具体样式由业主指定）	m2	8.09	455.02	3681.11	512.18			
60	011207001007	墙面装饰板	1. 18mm多层阻燃板基层	m2	8.09	64.27	519.94	72.81			
61	011502001003	金属装饰线	1. 2.0厚拉丝不锈钢门套线	m	5.80	14.52	84.22	26.27			
62	011207001001	墙面装饰板	1. 不锈钢长城板（具体样式由业主指定）	m2	2.03	448.23	909.91	163.37			
63	010808004001	金属门窗套	1. 15mm多层阻燃板基层 2. 1.2厚拉丝不锈钢饰面	m	8.16	142.68	1164.27	140.43	0.16		
本页小计							7826.97	1761.32	0.20		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑						标段:		第9页 共9页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	011207001004	墙面装饰板	1. 木龙骨（三度防火处理） 2. 18mm多层阻燃板基层 3. 2.0厚拉丝不锈钢门套	m2	3.44	544.51	1873.11	290.40			
65	011207001003	墙面装饰板	1. 15mm厚多层阻燃板基层 2. 9mm厚纸面石膏板	m2	1.79	80.82	144.67	32.43			
66	011207001008	墙面装饰板	1. 15mm多层阻燃板基层 2. 9mm石膏板面层	m2	20.65	83.64	1727.17	374.18			
67	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：墙面石膏板面 2. 腻子种类：专用找平腻子2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料二度饰面	m2	17.35	24.82	430.63	251.58			
68	011207001010	墙面装饰板	1. 防水高清UV画布	m2	58.41	146.37	8549.47	2912.32			
	0115	Q 其他装饰工程					992.00				
69	01B006	原电梯厢门贴金属膜	1. 原电梯厢门贴金属膜	m2	4.96	200.00	992.00				
本页小计							13717.05	3860.91			
合计							192329.25	32249.88	2807.42		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]					6403.16	972.59	48.08		
1	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 ^层高5.8(m)	m2	109.28	12.84	1403.16	972.59	48.08		
2	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	项	1	5000.00	5000.00				
本页小计							6403.16	972.59	48.08		
合计							6403.16	972.59	48.08		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1859.84	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.71	1859.84	
2	Z011109008001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					1859.84	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:建筑				标段:		第1页 共3页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	型钢综合	t	0.758	3841.00	2911.48	
2	工字钢综合	t	0.968	3841.00	3718.09	
3	角钢综合	t	0.146	4053.00	591.74	
4	铝板2mm	m2	23.877	221.00	5276.82	
5	黑色哑光不锈钢饰面1.2mm	m2	46.295	285.00	13194.08	
6	不锈钢长城板	m2	2.132	260.00	554.32	
7	拉丝不锈钢2.0	m2	3.612	350.00	1264.20	
8	拉丝不锈钢饰面板1.2	m2	2.693	284.00	764.81	
9	不锈钢板2.0	t	0.042	14393.00	604.51	
10	中厚钢板综合	t	0.366	3858.00	1412.03	
11	UV画布	m2	64.251	45.00	2891.30	
12	闭门器	副	1.010	61.58	62.20	
13	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	2067.470	0.39	795.98	
14	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	11.160	0.63	7.01	
15	黄砂净砂	t	10.430	178.00	1856.54	
16	卵石综合	t	16.399	124.00	2033.48	
17	碎石综合	t	4.904	124.00	608.10	
18	块石200-500	t	3.606	105.00	378.63	
19	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	0.889	451.30	401.21	
20	蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5	m3	0.535	257.00	137.50	
21	非泵送商品混凝土C20	m3	6.557	410.00	2688.37	
22	干混地面砂浆DS M15.0	kg	135.512	0.27	37.13	
23	干混地面砂浆DS M20.0	kg	45.171	0.28	12.74	
24	干混抹灰砂浆DP M15.0	kg	904.987	0.30	270.59	
25	干混抹灰砂浆DP M20.0	kg	233.703	0.31	71.75	
26	干混砌筑砂浆DM M7.5	kg	628.436	0.26	162.14	
27	水泥纤维板 δ 9	m2	187.992	14.66	2756.66	
28	阻燃板 δ 9	m2	0.560	26.88	15.05	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 建筑				标段:		第2页 共3页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	阻燃板 δ 15	m2	2.108	41.62	87.73	
30	多层阻燃板18	m2	12.107	50.43	610.56	
31	水泥纤维板 δ 9	m2	45.844	14.66	672.24	
32	阻燃板18	m2	2.132	50.43	107.52	
33	阻燃板 δ 15	m2	103.277	41.62	4298.39	
34	阻燃板15	m2	4.126	41.62	171.72	
35	800×800防滑地砖10mm	m2	52.645	72.17	3799.39	
36	岩板	m2	8.252	350.00	2888.20	
37	芝麻黑花岗岩3cm	m2	10.781	142.80	1539.53	
38	800*800芝麻白花岗岩50mm	m2	69.003	188.00	12972.56	
39	芝麻黑花岗岩3cm	m2	5.523	142.80	788.68	
40	纸面石膏板1200×2400×9.5	m2	38.164	13.27	506.44	
41	纸面石膏板9	m2	1.897	13.27	25.17	
42	纸面石膏板1200×2400×12	m2	21.889	15.93	348.69	
43	铝塑板2440×1220×3	m2	73.999	95.58	7072.82	
44	软膜	m2	23.877	140.76	3360.93	
45	透光软膜	m2	39.386	140.76	5543.97	
46	轻型龙骨U50	m2	69.731	36.28	2529.84	
47	铝合金固定窗6mm钢化	m2	2.815	169.47	477.06	
48	铝合金断桥隔热固定窗 1.6厚 5+12A+5钢化玻璃	m2	30.603	361.96	11077.06	
49	铝合金全玻地弹门2.0厚	m2	7.379	374.00	2759.75	
50	木质防火门乙级	m2	2.260	335.00	757.10	
51	拉丝不锈钢1.2mm	m2	0.544	284.00	154.50	
52	拉丝不锈钢20×20×2	m	6.148	8.00	49.18	
53	黑钛金拉丝不锈钢40*1.2	m	53.445	8.00	427.56	
54	白色无机涂料	kg	25.718	13.54	348.22	
55	耐碱玻璃纤维网格布	m2	18.039	1.30	23.45	
56	钢支撑	kg	0.410	4.69	1.92	
57	电	kW·h	59.166	0.88	52.07	

第3页 共3页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称: 建筑			标段:			第1页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	超声波探伤仪0~10000mm	台班	0.112	103.02	11.54	
2	其他机械费	元	8.100	1.02	8.26	
3	履带式推土机75kW	台班	0.001	807.45	0.81	
4	轮胎式装载机1.5m3	台班	0.077	781.58	60.18	
5	钢轮内燃压路机15t	台班	0.015	679.79	10.20	
6	电动夯实机250N·m	台班	0.423	29.99	12.69	
7	手持式风动凿岩机	台班	2.054	12.61	25.90	
8	汽车式起重机20t	台班	0.467	1091.78	509.86	
9	门式起重机10t	台班	0.744	486.21	361.74	
10	叉式起重机5t	台班	0.120	504.98	60.60	
11	载货汽车4t	台班	0.102	474.21	48.37	
12	自卸汽车15t	台班	0.418	980.79	409.97	
13	洒水车4000L	台班	0.001	551.08	0.55	
14	灰浆搅拌机200L	台班	1.221	170.09	207.68	
15	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.056	211.41	11.84	
16	木工圆锯机500mm	台班	0.310	30.08	9.32	
17	摇臂钻床50mm	台班	0.248	22.78	5.65	
18	剪板机40×3100mm	台班	0.011	390.93	4.30	
19	刨边机12000mm	台班	0.022	355.90	7.83	
20	半自动切割机100mm	台班	0.071	102.73	7.29	
21	型钢剪断机500mm	台班	0.178	88.32	15.72	
22	喷砂除锈机3m3/min	台班	0.585	39.47	23.09	
23	交流弧焊机32kV·A	台班	0.476	102.85	48.96	
24	交流弧焊机42kV·A	台班	1.910	144.16	275.35	
25	二氧化碳气体保护焊机500A	台班	0.241	140.16	33.78	
26	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	1.049	9.73	10.21	
27	电动空气压缩机1m3/min	台班	2.160	52.59	113.59	
28	电动空气压缩机10m3/min	台班	0.156	436.77	68.14	
29	内燃空气压缩机3m3/min	台班	1.129	418.62	472.62	
30	电锤	台班	2.160	7.06	15.25	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	15102.74	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	4492.25	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	527.22	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	205.10	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	44.69	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 7.1%	322.12	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 7.1%	322.12	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	850.98	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	850.98	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	850.98	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	1389.66	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下 浮) $\times$ 9%	1608.35	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不 计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	19479.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气					15102.74	4932.29	23.75		
1	030411001002	配管	1、名称：线缆保护塑料管； 2、材质、规格：刚性阻燃管 PVC20中型管； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。	m	60.82	7.41	450.68	262.74			
2	030411004002	配线	1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJ-2.5； 4、配线线制：照明线及单相插座线。	m	121.64	3.09	375.87	81.50			
3	030411004009	配线	1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZ-BYJR-2.5； 4、配线线制：照明线及单相插座线。	m	60.82	3.29	200.10	40.75			
4	030412004006	装饰灯	1、装饰灯名称：LED灯带； 2、装饰灯型号：10W/米；	米	93.32	56.92	5311.77	1398.87			
5	030412004009	装饰灯	1. 发光棚荧光灯	m2	46.57	158.58	7385.07	2611.18			
6	030412004008	装饰灯	1、装饰灯名称：嵌入式LED筒灯； 2、装饰灯规格：9W 3、安装形式：嵌入式。	套	16	63.02	1008.32	322.56			
本页小计							14731.81	4717.60			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装						标段:		第2页 共2页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030404034001	照明开关	1、名称：扳式暗开关； 2、规格：四联单控 ； 3、安装方式：距地1.3米暗装。	个	1	27.57	27.57	7.45			
8	030411006001	接线盒	1、名称：塑料接线盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。	个	18	6.23	112.14	55.26			
9	030414002001	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。	系统	1	231.22	231.22	151.98	23.75		
本页小计							370.93	214.69	23.75		
合计							15102.74	4932.29	23.75		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装						标段:		第1页 共1页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0		205.10	49.33			
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费第四册	项	1	205.10	205.10	49.33			
本页小计							205.10	49.33			
合计							205.10	49.33			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 安装			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			322.12	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.1	322.12	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					322.12	

主要工日一览表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]