

预算审核价费用表

工程名称:嵊州市鹿山街道新市村村内道路硬化及绿化工程(2022一事一议财政奖补项目)

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程预算审核价费用表

工程名称:单位工程-市政

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	1200151.29	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	144476.38	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	63904.21	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	45808.76	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	24956.67	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 10.68%	18095.45	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.51%	14418.75	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	51833.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	51833.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	51833.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 18.75%	31768.70	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	121289.15	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	1468946.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-市政

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	A.1	土石方工程					25664.94	1158.68	20132.20		
1	040101001001	挖一般土方	1.挖掘机挖土 不装车三类土	m3	1448.36	3.58	5185.13	579.34	3707.80		
2	040103002001	余方弃置	1.装载机装松散土 2.自卸汽车运土方~运距由施工方自行考虑，堆放点施工单位自理	m3	1448.36	14.14	20479.81	579.34	16424.40		
	B.2	路基工程					145790.75	11010.00	21744.75		
3	040202001001	路床（槽）整形	1.路床（槽）整形 路床碾压检验	m2	9175.00	2.04	18717.00	2660.75	12845.00		
4	040202011001	碎石	1.碎石底层 人机配合~厚5(cm)	m2	9175.00	13.85	127073.75	8349.25	8899.75		
	B.3	路面工程					908646.23	68199.36	26225.77		
5	040203007001	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度（cm）20^泵送商品混凝土 C30 2.锯缝机切缝缝~深（cm）5 3.路面防滑条 4.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	375.00	119.87	44951.25	2362.50	1083.75		
6	040203007002	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度16(cm)^泵送商品混凝土 C30 2.锯缝机切缝缝~深（cm）5 3.路面防滑条 4.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	7934.00	100.26	795462.84	59584.34	22691.24		
本页小计							1011869.78	74115.52	65651.94		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-市政

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	040203007003	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度12 (cm) ^泵送商品混凝土C30 2. 锯缝机切缝缝~深 （cm）5 3. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	866.00	78.79	68232.14	6252.52	2450.78		
	C.4	桥涵工程					77049.66	15116.04	3135.14		
8	040303012001	混凝土连续板	1. 矩形实体连续板混凝土^泵送商品混凝土C30	m3	17.45	570.10	9948.25	525.77	27.75		
9	040305003001	浆砌块料	挡墙一： 1. 浆砌块石墩、台、墙 2. 勾缝 浆砌块石面勾凸缝 3. 护岸泄水孔 4. 碎石滤层 5. 伸缩缝二毡三油	m3	96.80	544.24	52682.43	11784.43	2490.66		
10	040305003002	浆砌块料	挡墙二： 1. 浆砌块石墩、台、墙 2. 勾缝 浆砌块石面勾凸缝 3. 护岸泄水孔 4. 碎石滤层 5. 伸缩缝二毡三油	m3	21.60	550.08	11881.73	2676.24	555.98		
11	04B001	防撞护栏	1. 全封闭固定式隔离护栏安装型钢道路护栏 高度600	m	15.00	169.15	2537.25	129.60	60.75		
	D.5	管网工程					7951.14	1029.60	289.98		
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖土 不装车三类土	m3	40.50	3.58	144.99	16.20	103.68		
本页小计							145426.79	21384.76	5689.60		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-市政

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	040103001001	回填方	1. 机械 填土夯实槽、坑	m3	45. 00	14. 37	646. 65	411. 30	107. 55		
14	040501001001	混凝土管	1. 混凝土管道铺设 承插式 人机配合 下管 管径（mm以内）300 2. 承插接口 混凝土管胶圈(承插)接口 管径（mm以内）300	m	45. 00	159. 10	7159. 50	602. 10	78. 75		
	E. 6	绿化工程					8700. 35	1104. 83	120. 00		
15	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、1000*220*130混凝土侧石安砌 2、侧、平石垫层 人工铺装砂浆粘结层30mm厚 3、C20侧石乌邦	m	30. 00	82. 02	2460. 60	489. 30	13. 50		
16	050101010001	整理绿化用地	1. 绿地细平整	m2	30. 00	5. 23	156. 90	126. 00			
17	050101009001	种植土回（换）填	1、种植土回填450厚	m3	13. 50	48. 67	657. 05	66. 83			
18	050102002001	栽植灌木	1、红叶石楠H=41-50，P=41-50，36株/m2 2、养护期一年	m2	30. 00	180. 86	5425. 80	422. 70	106. 50		
	J. 7	钢筋工程					26348. 22	3763. 21	130. 41		
19	040901001001	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	4. 691	5616. 76	26348. 22	3763. 21	130. 41		
本页小计							42854. 72	5881. 44	436. 71		
合计							1200151. 29	101381. 72	71778. 25		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆费	项	1	4320.68	4320.68	596.00	1941.81		
2	041102037001	其他现浇构件模板	1. 水泥混凝土路面 模板	m2	558.81	67.84	37909.67	21184.49	1866.43		
3	041102014001	板模板	1. 矩形实体连续板模板	m2	48.72	47.52	2315.17	958.32	428.25		
4	041102040002	桥涵支架	1. 满堂式钢管支架	m3	79.20	15.95	1263.24	951.19			
本页小计							45808.76	23690.00	4236.49		
合计							45808.76	23690.00	4236.49		

主要材料和工程设备一览表

工程名称:市政

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:市政

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	履带式推土机75kW	台班	7.432	881.20	6549.08	
2	履带式推土机105kW	台班	0.253	1075.83	272.18	
3	平地机90kW	台班	5.597	729.86	4085.03	
4	轮胎式装载机1.5m3	台班	3.418	858.71	2935.07	
5	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	3.433	1204.17	4133.92	
6	钢轮内燃压路机8t	台班	2.569	446.26	1146.44	
7	钢轮内燃压路机12t	台班	10.460	602.78	6305.08	
8	钢轮内燃压路机15t	台班	5.046	733.21	3699.78	
9	电动夯实机250N·m	台班	3.591	29.99	107.69	
10	混凝土路面刻槽机	台班	50.463	479.82	24213.16	
11	履带式电动起重机5t	台班	1.096	245.16	268.70	
12	履带式起重机15t	台班	3.291	843.52	2776.02	
13	汽车式起重机8t	台班	0.491	784.25	385.07	
14	载货汽车4t	台班	0.120	506.78	60.81	
15	载货汽车4t	台班	1.133	506.78	574.18	
16	自卸汽车15t	台班	12.987	1038.18	13482.84	
17	平板拖车组40t	台班	1.000	1339.72	1339.72	
18	洒水车4000L	台班	0.180	591.74	106.51	
19	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	0.044	224.62	9.88	
20	混凝土切缝机7.5kW	台班	9.558	36.03	344.37	
21	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	1.365	200.41	273.56	
22	钢筋切断机40mm	台班	0.422	46.85	19.77	
23	钢筋弯曲机40mm	台班	0.994	27.99	27.82	
24	木工圆锯机500mm	台班	26.559	30.08	798.89	
25	木工平刨床300mm	台班	26.432	11.70	309.25	
26	直流弧焊机32kW	台班	0.774	106.95	82.78	
27	水泥混凝土真空吸水机	台班	31.929	16.92	540.24	
28	混凝土振捣器平板式	台班	48.990	13.13	643.24	
29	混凝土振捣器插入式	台班	99.427	5.08	505.09	
30	汽车式起重机5t	台班	0.073	474.24	34.62	

