

预算审核价费用表

工程名称:嵊州市鹿山街道江燕村(上燕窠)道路硬化工程

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程预算审核价费用表

工程名称:单位工程-市政

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	746179.82	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	129489.29	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	62275.35	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	45768.60	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	25068.29	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 10.68%	16506.75	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.51%	13152.85	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	25123.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	25123.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	25123.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 18.75%	28979.55	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	77630.19	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	940188.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-市政

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	A. 1	土石方工程					20320. 52	2037. 58	14534. 40		
1	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖土 不装车三类土	m3	1228. 86	3. 35	4116. 68	491. 54	2863. 24		
2	040103002001	余方弃置	1. 装载机装松散土 2. 自卸汽车运土方~运距由施工方自行考虑，堆放点施工单位自理	m3	1228. 86	10. 84	13320. 84	491. 54	10396. 16		
3	040103001001	回填方	1. 机械 填土夯实平地 2. 自卸汽车运土方~ 运距1km以内	m3	150. 00	19. 22	2883. 00	1054. 50	1275. 00		
	B. 2	路基工程					87219. 22	6679. 20	11966. 90		
4	040202001001	路床（槽）整形	1. 路床（槽）整形 路床碾压检验	m2	5566. 00	1. 90	10575. 40	1614. 14	7013. 16		
5	040202011001	碎石	1. 碎石底层 人机配合~厚5(cm)	m2	5566. 00	13. 77	76643. 82	5065. 06	4953. 74		
	C. 3	路面工程					443777. 18	41411. 04	14137. 64		
6	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^泵送商品混凝土 C30 2. 锯缝机切缝缝~深（cm）5 3. 路面防滑条 4. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	5566. 00	79. 73	443777. 18	41411. 04	14137. 64		
	D. 4	挡墙、边沟、洗涤平台工程					168974. 23	37299. 08	7771. 92		
7	040101002008	挖沟槽土方	挡墙： 1. 挖掘机挖土 不装车三类土	m3	106. 75	3. 35	357. 61	42. 70	248. 73		
本页小计							551674. 53	50170. 52	40887. 67		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-市政

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	040103002010	余方弃置	挡墙： 1. 装载机装松散土 2. 自卸汽车运土方~运距由施工方自行考虑，堆放点施工单位自理	m3	106.75	10.84	1157.17	42.70	903.11		
9	040305003001	浆砌块料	挡墙一： 1. 浆砌块石墩、台、墙 2. 勾缝 浆砌块石面勾凸缝 3. 护岸泄水孔 4. 碎石滤层 5. 伸缩缝二毡三油	m3	163.20	573.17	93541.34	21790.46	3982.08		
10	040305003002	浆砌块料	挡墙二： 1. 浆砌块石墩、台、墙 2. 勾缝 浆砌块石面勾凸缝 3. 护岸泄水孔 4. 碎石滤层 5. 伸缩缝二毡三油	m3	20.00	552.66	11053.20	2499.80	487.40		
11	040305003003	浆砌块料	挡墙三： 1. 浆砌块石墩、台、墙 2. 勾缝 浆砌块石面勾凸缝 3. 护岸泄水孔 4. 碎石滤层 5. 伸缩缝二毡三油	m3	36.00	570.61	20541.96	4765.68	878.04		
本页小计							126293.67	29098.64	6250.63		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-市政

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	040305003004	浆砌块料	挡墙四： 1. 浆砌块石墩、台、墙 2. 勾缝 浆砌块石面勾凸缝 3. 护岸泄水孔 4. 碎石滤层 5. 伸缩缝二毡三油	m3	33. 35	570. 61	19029. 84	4414. 87	813. 41		
13	010507004001	台阶	洗涤台阶： 1. 混凝土台阶^泵送商品混凝土C25	m2	10. 00	276. 26	2762. 60	888. 30	8. 20		
14	040305004001	砖砌体	边沟挡墙： 1. 砖砌体 墩、台、墙	m3	9. 79	539. 04	5277. 20	993. 49	208. 43		
15	040308001001	水泥砂浆抹面	边沟挡墙： 1. 水泥砂浆抹面 墙面无嵌线	m2	81. 60	28. 26	2306. 02	884. 54	14. 69		
16	040303002001	混凝土基础	边沟混凝土沟底： 1. 基础 混凝土基础混凝土 ^现浇现拌混凝土 C25（40）	m3	7. 34	582. 90	4278. 49	717. 34	117. 73		
17	04B001	防撞护栏	1. 全封闭固定式隔离护栏安装型钢道路护栏 高度600（含安装及预埋件埋设置）	m	30. 00	288. 96	8668. 80	259. 20	110. 10		
	E. 5	管网工程					1749. 38	219. 66	58. 88		
18	040101002007	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖土 不装车三类土	m3	9. 00	3. 35	30. 15	3. 60	20. 97		
19	040103001007	回填方	1. 机械 填土夯实槽、坑	m3	9. 00	14. 37	129. 33	82. 26	21. 51		
本页小计							42482. 43	8243. 60	1315. 04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-市政

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	040501001003	混凝土管	1. 混凝土管道铺设 承插式 人机配合下管 管径（mm以内）300 2. 承插接口 混凝土管胶圈(承插)接口 管径（mm以内）300	m	10.00	158.99	1589.90	133.80	16.40		
	F.6	绿化工程					11798.02	1412.59	157.95		
21	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、1000*220*130混凝土侧石安砌 2、侧、平石垫层 人工铺装砂浆粘结层30mm厚 3、C20侧石乌邦	m	30.00	81.79	2453.70	489.30	13.50		
22	050101010001	整理绿化用地	1. 绿地细平整	m2	45.00	5.23	235.35	189.00			
23	050101009001	种植土回（换）填	1、种植土回填450厚	m3	20.25	48.67	985.57	100.24			
24	050102002001	栽植灌木	1、红叶石楠H=41~50，P=41~50，36株/m2 2、养护期一年	m2	45.00	180.52	8123.40	634.05	144.45		
	G.5	拆除工程					12341.27	7021.14	2873.03		
25	041001001001	拆除路面	1. 风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚15cm 内	m2	687.00	15.78	10840.86	6993.66	1676.28		
26	040102001001	挖一般石方	1. 履带式液压挖掘机挖碴装车 2. 自卸汽车运石碴~ 运距1km以内	m3	68.70	21.84	1500.41	27.48	1196.75		
本页小计							25729.19	8567.53	3047.38		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆费	项	1	4135.22	4135.22	596.00	1794.29		
2	041102037001	其他现浇构件模板	1. 水泥混凝土路面 模板	m2	618.44	67.32	41633.38	23445.06	1997.56		
本页小计							45768.60	24041.06	3791.85		
合计							45768.60	24041.06	3791.85		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			13152.85	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.51	13152.85	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.48	741.88	
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	1.69	2612.02	
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					16506.75	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:市政

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:市政

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	履带式推土机75kW	台班	4.508	787.41	3549.64	
2	履带式推土机105kW	台班	0.375	974.90	365.59	
3	平地机90kW	台班	3.395	671.03	2278.15	
4	轮胎式装载机1.5m3	台班	3.152	761.18	2399.24	
5	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	3.431	1099.59	3772.69	
6	钢轮内燃压路机8t	台班	1.558	413.41	644.09	
7	钢轮内燃压路机12t	台班	6.345	549.51	3486.64	
8	钢轮内燃压路机15t	台班	3.061	661.92	2026.14	
9	电动夯实机250N·m	台班	9.928	29.99	297.74	
10	手持式风动凿岩机	台班	21.022	12.61	265.09	
11	混凝土路面刻槽机	台班	30.613	423.95	12978.38	
12	履带式电动起重机5t	台班	0.258	245.16	63.25	
13	履带式起重机15t	台班	7.259	794.52	5767.42	
14	汽车式起重机8t	台班	0.455	737.05	335.36	
15	载货汽车4t	台班	0.240	458.88	110.13	
16	载货汽车4t	台班	0.990	458.88	454.29	
17	自卸汽车15t	台班	11.193	950.32	10636.93	
18	平板拖车组40t	台班	1.000	1244.49	1244.49	
19	洒水车4000L	台班	0.270	534.95	144.44	
20	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	0.266	224.62	59.75	
21	混凝土切缝机7.5kW	台班	5.798	36.03	208.90	
22	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	3.112	200.41	623.68	
23	木工圆锯机500mm	台班	29.432	30.08	885.31	
24	木工平刨床300mm	台班	29.252	11.70	342.25	
25	电动空气压缩机3m3/min	台班	10.511	134.06	1409.10	
26	水泥混凝土真空吸水机	台班	19.370	16.92	327.74	
27	混凝土振捣器平板式	台班	27.552	13.13	361.76	
28	混凝土振捣器平板式	台班	0.199	13.13	2.61	
29	混凝土振捣器插入式	台班	0.398	5.08	2.02	
30	混凝土振捣器插入式	台班	55.938	5.08	284.17	

