

招标控制价费用表

工程名称:嵊州市黄泽镇白泥坎村上畈村机耕路硬化

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-市政

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	311556.96	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	42531.94	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	26110.49	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	21631.75	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	10786.44	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 8.4%	4478.74	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.4%	4478.74	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	17383.23	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	17383.23	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	17383.23	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 18.75%	9997.20	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	32854.31	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	397902.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-市政

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		道路				266742.00	20916.00	15363.60			
1	040101001001	清表土	1. 土壤类别：清表土 2. 挖土深度：15cm	m3	315.00	3.03	954.45	126.00	658.35		
2	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：清表土 2. 运距：自行考虑	m3	315.00	16.17	5093.55	126.00	4079.25		
3	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：道路	m2	2100.00	1.98	4158.00	609.00	2814.00		
4	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：5cm	m2	2100.00	13.82	29022.00	1911.00	1974.00		
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25水泥混凝土路面 2. 厚度：18cm 3. 其他：割缝、养护、防滑条	m2	2100.00	108.34	227514.00	18144.00	5838.00		
		桥板					8260.21	1563.81	243.32		
6	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：三类土	m3	10.71	3.47	37.16	4.28	26.24		
7	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	3.60	19.91	71.68	51.41	6.05		
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：挖方 2. 运距：自行考虑	m3	7.11	16.17	114.97	2.84	92.07		
9	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.47	569.07	836.53	146.96	28.71		
10	040305003001	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：块石 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	2.39	427.83	1022.51	221.58	18.33		
本页小计							268824.85	21343.07	15535.00		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-市政

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	040305003002	浆砌块料	1. 部位：挡墙 2. 材料品种、规格：块石 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	3.67	501.28	1839.70	443.04	38.28		
12	040303004001	混凝土墩（台）帽	1. 部位：台帽 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.68	579.13	393.81	68.40	5.22		
13	040303013001	混凝土板梁	1. 部位：桥板 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.22	561.23	684.70	105.46	10.41		
14	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ18	t	0.648	5029.55	3259.15	519.84	18.01		
		涵管					4322.02	895.54	223.99		
15	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2M 内	m3	31.68	6.62	209.72	100.43	69.70		
16	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	28.61	19.91	569.63	408.55	48.06		
17	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：挖方 2. 运距：自行考虑	m3	3.07	16.17	49.64	1.23	39.76		
18	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	1.80	563.17	1013.71	179.95	35.15		
19	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚C15 砼垫层 2. 规格：DN300 II级管 3. 接口方式：胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	18.00	137.74	2479.32	205.38	31.32		
		挡墙					32232.73	8115.01	2260.32		
本页小计							10499.38	2032.28	295.91		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-市政

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：三类土	m3	35.70	3.47	123.88	14.28	87.47		
21	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	12.00	19.91	238.92	171.36	20.16		
22	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：挖方 2. 运距：自行考虑	m3	23.70	16.17	383.23	9.48	306.92		
23	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式：混凝土压顶 2. 运距：自行考虑	m3	19.60	275.71	5403.92	2967.83	1376.51		
24	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	2.03	563.17	1143.24	202.94	39.65		
25	040305003003	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：块石 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	8.63	427.83	3692.17	800.09	66.19		
26	040305003004	浆砌块料	1. 部位：挡墙 2. 材料品种、规格：块石 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	16.31	501.28	8175.88	1968.94	170.11		
27	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级：C15	m3	24.50	533.53	13071.49	1980.09	193.31		
本页小计							32232.73	8115.01	2260.32		
合计							311556.96	31490.36	18091.23		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]					21631.75	9471.60	2682.21		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	4219.71	4219.71	596.00	1884.00		
2	041102037001	其他现浇构件模板	1. 水泥混凝土路面 模板	m2	176.40	67.09	11834.68	6687.32	583.88		
3	041102001001	垫层模板	1. 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模	m2	7.80	30.10	234.78	85.64	4.29		
4	041102004001	墩（台）帽模板	1. 台帽模板	m2	3.60	92.28	332.21	127.76	35.78		
5	041102015001	板梁模板	1. 实心板梁模板	m2	7.16	70.30	503.35	261.84	70.38		
6	041102018001	压顶模板	1. 压顶 现浇混凝土模板	m2	98.00	45.99	4507.02	1713.04	103.88		
本页小计							21631.75	9471.60	2682.21		
合计							21631.75	9471.60	2682.21		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			4478.74	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.4	4478.74	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					4478.74	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:市政

标段:

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	履带式推土机75kW	台班	1.701	837.96	1425.37	
2	履带式推土机105kW	台班	0.101	1028.46	103.87	
3	平地机90kW	台班	1.281	706.83	905.45	
4	轮胎式装载机1.5m3	台班	0.823	813.31	669.35	
5	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	1.257	1154.69	1451.45	
6	钢轮内燃压路机8t	台班	0.588	438.26	257.70	
7	钢轮内燃压路机12t	台班	2.394	582.97	1395.63	
8	钢轮内燃压路机15t	台班	1.155	702.98	811.94	
9	电动夯实机250N·m	台班	2.469	29.99	74.05	
10	手持式风动凿岩机	台班	11.329	12.61	142.86	
11	混凝土路面刻槽机	台班	11.550	458.42	5294.75	
12	履带式电动起重机5t	台班	0.545	256.16	139.61	
13	汽车式起重机8t	台班	0.163	778.95	126.97	
14	载货汽车4t	台班	0.541	490.01	265.10	
15	载货汽车5t	台班	0.008	508.70	4.07	
16	自卸汽车15t	台班	4.146	1009.37	4184.85	
17	平板拖车组40t	台班	1.000	1306.65	1306.65	
18	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	0.962	235.62	226.67	
19	灰浆搅拌机200L	台班	1.722	170.09	292.89	
20	混凝土切缝机7.5kW	台班	3.281	36.03	118.21	
21	钢筋切断机40mm	台班	0.058	46.85	2.72	
22	钢筋弯曲机40mm	台班	0.137	27.99	3.83	
23	木工圆锯机500mm	台班	8.420	30.08	253.27	
24	木工平刨床300mm	台班	8.344	11.70	97.62	
25	直流弧焊机32kW	台班	0.107	106.95	11.44	
26	电动空气压缩机3m3/min	台班	5.684	134.06	762.00	
27	水泥混凝土真空吸水机	台班	7.308	16.92	123.65	
28	混凝土振捣器平板式	台班	12.732	13.13	167.17	
29	混凝土振捣器插入式	台班	29.170	5.08	148.18	
30	汽车式起重机5t	台班	0.011	462.88	5.09	

