

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程-装修工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
		一层装饰							217278.25	24847.93	187078.49	63.11
		天花工程							131063	6283.63	123445.92	
1	7-162	圆形金属饰面天花MT-02	m2	186.85	583.26	29.08	548.01		108982.13	5433.6	102395.67	
2	7-172	圆形白色软膜灯	m	66.15	333.8	12.85	318.22		22080.87	850.03	21050.25	
		地面工程							46943.01	8308.76	36792.79	63.11
3	7-59	灰色阻燃耐磨地胶	m2	196.97	230.49	40.74	180.72	0.31	45399.62	8024.56	35596.42	61.06
4	7-59	圆形白色阻燃耐磨地	m2	6.62	233.14	42.93	180.72	0.31	1543.39	284.2	1196.37	2.05
		墙面工程							39272.24	10255.54	26839.78	
5	5-134	轻钢龙骨 石膏板隔	m2	126.88	174.44	58.34	103.72		22132.95	7402.18	13159.99	
6	±15-37 换	圆柱不锈钢顶角线	100m	0.0973	11436.06	543.78	10776.89		1112.73	52.91	1048.59	
7	5-217	墙面白色无机涂料	m2	126.88	35.69	19.58	11.95		4528.35	2484.31	1516.22	
8	11-109	金属踢脚线	10m	3.625	1008.61	87.21	902.89		3656.21	316.14	3272.98	
9	补	定制窗帘	m2	26.14	300		300		7842		7842	
		二层装饰							1855296.83	231724.76	1562172.46	9908.71
		拆除工程							12520.22	1839.75	94.64	8270.86
10	±16-8	拆除原有建筑墙体200MM厚	m3	92.786	57.68	14.45	1.02	31.75	5351.9	1340.76	94.64	2945.96
11	±1-73 换	自卸汽车运石渣 运距1000m以内 实际运距(km):30	100m3	0.92786	7117.29	35.88		5738.9	6603.85	33.29		5324.9
12	±16-50	拆除原建筑门及门套	10m2	2.31	244.36	201.6			564.47	465.7		
		天花工程							686166.49	67763.53	604015.85	

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

建筑工程概算表

单位工程名称：嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程-装修工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
13	7-156	石膏板天棚 安装在轻钢龙骨 平面	m2	627.47	103.09	39.85	54.78		64685.88	25004.68	34372.81	
14	7-172	白色软膜天花SP-01	m2	288.93	368.84	28.59	334.18		106568.94	8260.51	96554.63	
15	7-172	白色软膜天花灯SP-	m	164.37	333.8	12.85	318.22		54866.71	2112.15	52305.82	
16	补	黑色金属造型灯槽MT-03	m	356.42	265.65		265.65		94682.97		94682.97	
17	7-179	方通吊顶MT-01定制 80*60方通	m2	93.79	365.71	18.68	343.06		34299.94	1752	32175.6	
18	7-162	亮面白色饰面板吊顶SP-02	m2	122.3	581.9	27.96	548.01		71166.37	3419.51	67021.62	
19	7-162	金属饰面吊顶MT-02	m2	60.4	581.9	27.96	548.01		35146.76	1688.78	33099.8	
20	7-162	灰色金属饰面天花MT-03	m2	209.86	581.9	27.96	548.01		122117.53	5867.69	115005.38	
21	5-217	蓝色无机涂料PT-02	m2	15.09	35.69	19.58	11.95		538.56	295.46	180.33	
22	7-168	铝扣板吊顶MT-01	m2	229.32	190.75	24.02	161.63		43742.79	5508.27	37064.99	
23	5-217	白色无机涂料	m2	462.33	35.69	19.58	11.95		16500.56	9052.42	5524.84	
24	7-162	冲孔铝扣板吊顶SP-01	m2	99.79	365.71	18.68	343.06		36494.2	1864.08	34233.96	
25	5-217	灰色无机涂料	m2	150.05	35.69	19.58	11.95		5355.28	2937.98	1793.1	
		地面工程							366874.93	65313.74	287165.29	431.59
26	7-59	拼色阻燃耐磨地胶	m2	220.56	230.49	40.74	180.72	0.31	50836.87	8985.61	39859.6	68.37
27	7-62	深色阻燃地毯	m2	223.13	231.42	37.92	185.23	0.18	51636.74	8461.09	41330.37	40.16
28	7-59	灰色阻燃耐磨地胶	m2	808.3	230.49	40.74	180.72	0.31	186305.07	32930.14	146075.98	250.57
29	7-62	织物地毯铺设 固定带垫	m2	120	193	31.98	154.01	0.18	23160	3837.6	18481.2	21.6
30	7-43	黑色瓷砖地砖楼地面	m2	48.32	147.15	34.14	105.54	0.18	7110.29	1649.64	5099.69	8.7

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程-装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
		黏结剂铺贴(周长mm) 2400以外										
31	7-43	地砖楼地面 黏结剂铺贴(周长mm) 2400	m2	234.38	147.15	34.14	105.54	0.18	34489.02	8001.73	24736.47	42.19
32	7-80	防静电活动地板安装	m2	48.2	276.7	30.04	240.29		13336.94	1447.93	11581.98	
		墙面工程							789735.19	96807.74	670896.68	1206.26
33	5-21	新建隔墙	m2	836.78	280.89	85.78	175	1.55	235043.13	71778.99	146436.5	1297.01
34	5-212	橙色木饰面WD-01	m2	26.64	508.91	13.76	492.51	-0.23	13557.36	366.57	13120.47	-6.13
35	5-217	墙面白色无机涂料	m2	413.08	35.69	19.58	11.95		14742.83	8088.11	4936.31	
36	5-217 换	墙面艺术漆	m2	40.52	515.69	19.58	491.95		20895.76	793.38	19933.81	
37	5-212	亮面白色饰面板SP-	m2	216.66	508.91	13.76	492.51	-0.23	110260.44	2981.24	106707.22	-49.83
38	5-206	黑色金属饰面MT-03	m2	151.28	609.71	45.42	554.93	-0.23	92236.93	6871.14	83949.81	-34.79
39	5-128	钢化玻璃墙面GL-01	m2	31.11	924.89	32.21	885.85		28773.33	1002.05	27558.79	
40	补	定制钢化玻璃电动移	m2	6.79	3419.47		3419.47		23218.2		23218.2	
41	补	定制窗帘	m2	134.37	300		300		40311		40311	
42	土15-37	黑色金属线条MT-03	100m	0.33	9780.13	453.15	9230.82		3227.44	149.54	3046.17	
43	补	定制栅栏艺术造型墙	m2	37.48	694.58		694.58		26032.86		26032.86	
44	补	定制书柜	m2	15.87	1709.73		1709.73		27133.42		27133.42	
45	补	墙面灯槽	m	287.94	277.83		277.83		79998.37		79998.37	
46	11-109	金属踢脚线	10m	26.832	1008.61	87.21	902.89		27063.02	2340.02	24226.34	
47	9-110	窗帘盒	m2	8.649	132.11	82.41	32.22		1142.62	712.76	278.67	
48	9-21	定制木饰面双开门 2100*2320	樘	1	3613.91	83.33	3512.9		3613.91	83.33	3512.9	
49	9-22	定制子母木饰面门	樘	1	3109.89	82.2	3010.25		3109.89	82.2	3010.25	

编制人：审核人：审定人：编制时间： 年 月 日

建筑工程概算表

单位工程名称： 嵊州经济开发区长三角协同发展产业园及基础设施提升改造项目—开发区规划展示馆工程-装修工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
		1500*2100										
50	9-21	定制木饰面双开门及门套1500*3000	樘	5	3613.91	83.33	3512.9		18069.55	416.65	17564.5	
51	9-25	定制单开防火门920*2200	樘	1	871.36	68.76	788.01		871.36	68.76	788.01	
52	9-25	定制双开防火门1800*2200	樘	4	1704.85	134.53	1541.77		6819.4	538.12	6167.08	
53	9-25	定制双开防火门1890*2200	樘	1	1790.09	141.26	1618.86		1790.09	141.26	1618.86	
54	9-21	定制双开隐形门黑色金属饰面1460*2100	樘	1	3613.91	83.33	3512.9		3613.91	83.33	3512.9	
55	9-21	定制木饰面双开门及门套2100*3000	樘	1	3613.91	83.33	3512.9		3613.91	83.33	3512.9	
56	9-20	定制单开木门及门套950*3000	樘	2	2298.23	113.48	2160.67		4596.46	226.96	4321.34	
合 计									2072575.08	256572.69	1749250.95	9971.82

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

